

REGIONE: **CAMPANIA**

PROVINCIA: **AVELLINO**

COMUNE: **MONTEMARANO**

COMMITTENTE: **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

PROGETTO: **realizzazione, potenziamento, adeguamento e
rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale – 1°
LOTTO FUNZIONALE**

FASE: **PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**

ELABORATO: **ADEGUAMENTO DEPURATORE ESISTENTE:
C.M.E. (depuratore)**

Il progettista:
dott.ing. GERARDO MUSTO



Visto:

Approvazioni:

Data: **marzo 2026**
File: *Montemarano(Av) – fogna 1° lotto*

Elab.: **DEP 06**
Scala:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NP DEP 01	Fornitura e posa in opera griglia a pettine motorizzata per grigliatura grossolana da Kw 0.37 per canale da mm 400 1,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	19'563,00	19'563,00
2 NP DEP 02	Fornitura e posa in opera POMPA DI RICIRCOLO FANGHI-Elettropompa con girante progettata per il sollevamento di acque di drenaggio, acque sporche e di fognatura, acque di rifiuto d ... tosi e viscosi con presenza di aria, gas e particelle abrasive, fanghi grezzi o fermentati, fanghi attivi kW 3 -100 mc/h 1,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'265,38	6'265,38
3 NP DEP 03	Fornitura e posa in opera di sistema misuratore di portata ad ultrasuoni per canale aperto, inclusi cablaggi e collegamenti vari e completo di ogni onere ed accessorio. ... almente configurabili 2 uscite digitali open collector 2 ingressi analogici 4÷20mA 2 ingressi digitali (max. 24Vdc 10mA) 1,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'800,00	3'800,00
4 NP DEP 04	Fornitura e posa in opera vasca di sfioro composta da ripartitore manuale modello RPP 80 La raccolta delle acque provenienti dalle parte scolante, collettata al sistema fognario, è ... onamento AUTOMATICO, che gestisce le due uscite di acqua di prima e seconda pioggia CON PARATOIA MOTORIZZATA 800X800 mm. 1,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'296,31	10'296,31
5 NP DEP 05	Fornitura e posa in opera sistema di aerazione vasca di ossidazione completa di gruppo elettrosoffiatore volumetrico a lobi rotanti Robuschi modello ES 25/2P. Frequenza: 50 Hz; Pot ... tenuta delle tubazioni in acciaio inox. Compreso ogni onere e magistero per dare il sistema funzionante a regola d'arte. 1,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	19'015,00	19'015,00
6 NP DEP 06	Fornitura e posa in opera ossimetro per il controllo dell' ossigeno disciolto e lettura della temperatura. Nella modalità On/Off, la funzione "STK Speed" (tempo di attesa tra un im ... ffettuare il dosaggio successivo. Inoltre viene collegato al sistema di aerazione per un dosaggio corretto e costante. 1,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'065,13	5'065,13
7 NP DEP 07	Fornitura e posa in opera vasca di sedimentazione del tipo: Dortmund quadrata, attrezzata con pompe di ricircolo, di portata pari a 20 mc/h a 5 mt di prevalenza, comprensivo di ogni altro onere e magistero per rendere il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. 1,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'457,75	15'457,75
	A R I P O R T A R E							79'462,57

COMMITTENTE:

