



**DECRETO N. 1160
DEL 24 GIUGNO 2026**

**IL PRESIDENTE
E
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: COMUNE DI AGEROLA- Indizione di Conferenza di Servizio asincrona del Progetto di fattibilità tecnico – economica nel PR Campania FESR 2021/2027 "Interventi sulle reti fognarie del Comune di Agerola"
CUP: G52E24000200005-

Trasmissione pratica edilizia per gli adempimenti di cui all'art. 15 L.R. 33/93 ed art. 5 L.R. 24/95 ed art. 2, ultimo capoverso, Norme generali di Salvaguardia per il Parco dei Monti Lattari.

Richiesta Autorizzazione Nulla Osta L.R. N. 25/2025.

RICHIEDENTE: ENTE IDRICO CAMPANO

PREMESSA:

- Con la Legge Regionale n.33 del 01 settembre 1993 e ss. mm. e ii., sono stati definiti i principi e le norme per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.781 del 13 novembre 2003 è stato istituito l'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.2777 del 26 settembre 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n.54 del 17 novembre 2003, è stato istituito, ai sensi e per gli effetti della L.R. C. n.33/1993, il Parco Naturale Regionale dei Monti Lattari con la definizione della perimetrazione provvisoria e delle relative misure di salvaguardia.
- Con l'articolo 7 della citata L.R. n.33/1993 è stato soppresso tra l'altro il Consiglio Direttivo, ai sensi del quale sono organi del Parco: il Presidente, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Comunità;
- Con l'art. 36 della Legge Regionale n. 13 del 25 luglio 2024 – pubblicata sul BURC n. 53 del 29/07/204 – ha introdotto l'art. 13bis alla L.R. n. 33/93, circa la nomina del Responsabile amministrativo dell'Ente, la cui nomina è determinata direttamente dal Presidente dell'Ente Parco;
- Con Deliberazione n.1 del 20 luglio 2006 ha ratificato l'insediamento della Comunità dell'Ente



Ente Parco Regionale dei Monti Lattari
Viale Ippocastani, Località Quisisana
80053Castellammare di Stabia(Na)
Tel 081.930247 fax. 081.3238849

Pec : parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it
e-mail: info@parcoregionaledeimontilattari.it sito: www.parcoregionaledeimontilattari.it



Parco Regionale dei Monti Lattari;

- Con la Deliberazione di Giunta Regionale della Campania – DGRC n.135 del 22 marzo 2022 – pubblicata su Casa di Vetro – è stato approvato – tra gli altri – il nuovo Statuto dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, aggiornato con Delibera del Commissario n.07 del 08/03/2022 dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari;
- Con la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.347 del 11 luglio 2024 – pubblicata sul B.U.R.C. n.51 del 15/07/2024 – è stato disposto la nomina di Presidente dell’Ente Parco dei Monti Lattari al Sig. Enzo Peluso, per la durata dell’incarico di cinque anni, conformemente alla previsione dell’art. 8, comma 4, della L.R. n. 33/93;
- Con Decreto Presidenziale del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.67 del 11/09/2024 – ai sensi dell’art.10, comma 5 della L.R. n.33/1993, riformulato con la medesima L.R. n.4/2011 e da ultimo riscritto dall’art.185 della L.R. n.16 del 7 agosto 2014 – sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari
- Con Decreto Presidenziale dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari n.02 del 24/06/2025 è stato nominato il Responsabile amministrativo dell’Ente il dott. Domenico Longobardi;

ATTESO che:

- il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del Parco, è sottoposto, ai sensi dell’art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette”, al preventivo nulla osta dell’Ente Parco per la verifica della conformità alle norme di salvaguardia degli interventi edilizi a realizzarsi;
- con deliberazione dell’Ente Parco n. 5 del 2 marzo 2015 è stato approvato il Regolamento per il rilascio del suddetto nulla osta preventivo di cui all’ art. 13 della legge n. 394/1991 in riferimento a concessioni, autorizzazioni o permessi per gli interventi ricadenti all’interno del Parco Regionale dei Monti Lattari, entrato in vigore a far data dalla pubblicazione sul BURC n. 20 del 23 marzo 2015;
- con la suddetta deliberazione è stato disciplinato l’iter dell’istruttoria tecnica finalizzata al rilascio del nulla osta, stabilendo che lo stesso è rilasciato, nelle more della nomina del Direttore del Parco, dal Responsabile Amministrativo, previo esame tecnico della domanda da parte dei soggetti incaricati dell’istruttoria;
- con Circolare di indirizzo **n.1 del 01/06/2021** dell’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari – inviata alle amministrazioni comunali a mezzo PEC in pari data – è stato precisato che per gli interventi che ricadono in una delle ZONE dell’Area Protetta Regionale Monti Lattari di cui alla L.R. 33/1933 – nonché rientrati in uno “siti” della Rete Natura 2000 della Regione Campania - dovrà essere acquisito il Nulla Osta di conformità alle Norme di cui di cui all’art.11 comma 3 della Legge 394/91 nonché al rispetto delle “Norme di Salvaguardia” di cui alla DGR n.2777/2003, da rilasciarsi dopo l’acquisizione del parere motivato obbligatorio e vincolante determinato a conclusione della specifica procedura di Valutazione di Incidenza di cui all’art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE "HABITAT e della normativa e disposizioni di attuazione;

Ente Parco Regionale dei Monti Lattari
Viale Ippocastani, Località Quisisana
80053Castellammare di Stabia(Na)
Tel 081.930247 fax. 081.3238849

Pec : parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it

e-mail: info@parcoregionaledeimontilattari.it sito: www.parcoregionaledeimontilattari.it



RILEVATO che:

a) il Comune di AGEROLA (NA) ricade nell'ambito della perimetrazione definita con la predetta DGRC n. 2777 del 26 settembre 2003;

b) Al fine del rilascio del presente Nulla osta, inerente la valutazione della conformità alle sole Norme Generali di Salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Lattari, concernente i lavori di cui all'oggetto, si fa riferimento alla documentazione inviata dal Comune di): **AGEROLA**- Indizione di Conferenza di Servizio asincrona del Progetto di fattibilità tecnico – economica nel PR Campania FESR 2021/2027 "Interventi sulle reti fognarie del Comune di Agerola"
CUP: G52E24000200005-

Richiesta Autorizzazione Nulla Osta CONDIZIONATO. L.R. N. 25/2025.

c) è stata acquisita al **prot. 003329 del 23/06/2026** relazione istruttoria favorevole al rilascio del nulla osta, in cui si rileva che l'intervento ricade in zona "C" della perimetrazione del Parco, per Indizione di Conferenza di Servizio asincrona del Progetto di fattibilità tecnico – economica nel PR Campania FESR 2021/2027 "Interventi sulle reti fognarie del Comune di Agerola"
CUP: G52E24000200005-

Nel dettaglio sono stati individuati interventi sui collettori fognari esistenti che a partire dalle località Campora, Pianillo e Bomerano raggiungono il depuratore comunale sito alla località Ponte.

Pertanto, il presente progetto prevede l'ammodernamento ed il miglioramento del sistema di collettamento delle acque reflue esistente delle località Campora, Pianillo e Bomerano del Comune di Agerola, nello specifico gli interventi riguarderanno, prevalentemente, la sostituzione delle tubazioni in cemento amianto esistenti con nuove tubazioni PEAD SN8 e di tutte le opere necessarie e conseguenziali alla realizzazione delle suddette opere.

INTERVENTO in Località Campora

L'intervento riguarderà l'ammodernamento ed il miglioramento del collettore delle acque reflue esistente che a partire dalla Chiesa Madonna delle Grazie (Piazza XXIV Maggio in località Campora) proseguendo su Via delle Sorgenti, Via Lavinaio, Via Vertina e Via Case Sparse, raggiunge il recapito finale costituito dal depuratore comunale sito alla località Ponte.

Il suddetto collettore ha uno sviluppo complessivo di 1.953,50 m e copre un dislivello di 105,62 m, nelle tavole grafiche dello stato di fatto allegate (Tav. 2.1 e Tav. 2.2) lo stesso è stato indicato con i pozzetti P1 – P2 - - P53 dove quest'ultimo è il pozzetto di ingresso al depuratore comunale.

Dai rilievi effettuati è emerso che l'intero tratto è composto da tubazioni in cemento amianto diametro 300 mm, fatta eccezione del tratto compreso tra il pozzetto P32 ed il pozzetto P37 oggetto



Ente Parco Regionale dei Monti Lattari
Viale Ippocastani, Località Quisisana
80053Castellammare di Stabia(Na)
Tel 081.930247 fax. 081.3238849

Pec : parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it

e-mail: info@parcoregionaledeimontilattari.it sito: www.parcoregionaledeimontilattari.it



di precedenti lavori di sostituzione della tubazione in cemento amianto con tubazione in PVC DE 315 mm.

Inoltre, da indagini eseguite tramite video - ispezioni è emerso che la tubazione relativa al tratto compreso tra i pozzetti P1 e P13 è ancora in buono stato e quindi, per tale tratto, il progetto prevede il risanamento della tubazione esistente tramite tecnica di "Relining".

In sintesi, l'ammodernamento ed il miglioramento del sistema di collettamento delle acque reflue esistente, indicato nelle tavole grafiche di progetto allegate (Tav. 7.1 e Tav. 7.2), che dalla località Campora, seguendo lo stesso percorso del collettore attuale, giungerà al depuratore comunale, verrà realizzato secondo i seguenti interventi:

- Intervento di relining della tubazione compresa dal pozzetto P1 al pozzetto P13 per una lunghezza del tratto pari a 441,61 m;
- Intervento di sostituzione delle tubazioni in cemento amianto con tubazioni PEAD DE 315 mm SN8 e dei pozzetti esistenti (confermando questi ultimi nelle posizioni attuali per evitare il rifacimento degli allacci esistenti), incremento del numero di pozzetti (nei tratti dove le distanze intermedie dei pozzetti risultano troppo elevate) e miglioramento delle pendenze delle tubazioni per l'intero tratto compreso tra i pozzetti P13 e P32 ossia per una lunghezza pari a 750,98 m;
- Nessun intervento per il tratto compreso tra i pozzetti P32 e P37 che come già detto in precedenza è stato già oggetto di lavori finalizzati alla sostituzione della tubazione in cemento amianto con tubazione in PVC;
- Intervento di sostituzione delle tubazioni in cemento amianto con tubazioni PEAD DE 400 mm SN8 e dei pozzetti esistenti (confermando questi ultimi nelle posizioni attuali per evitare il rifacimento degli allacci esistenti), incremento del numero di pozzetti (nei tratti dove le distanze intermedie tra pozzetti risultano troppo elevate) e miglioramento delle pendenze delle tubazioni per l'intero tratto compreso tra i pozzetti P37 e P53 ossia per una lunghezza pari a 636,02 m.

INTERVENTO in Località Pianillo

L'intervento riguarderà l'ammodernamento ed il miglioramento di due collettori delle acque reflue esistenti di seguito descritti:

- il primo collettore che a partire dalla località Pianillo e precisamente dall'incrocio tra la strada statale 366 e Via Ponte, proseguendo sulla stessa Via Ponte e successivamente (all'altezza della Chiesa di S. Nicola di Bari - pozzetto P30) su una piccola stradina ed infine su scale raggiunge il pozzetto (pozzetto P42) posto a ridosso del ponte stradale in prossimità del depuratore, quindi, tramite tubo ponte in attraversamento del suddetto ponte raggiunge il pozzetto P53, quest'ultimo già menzionato per l'intervento relativo alla località Campora, ossia il pozzetto d'ingresso al recapito finale costituito dal depuratore comunale; il suddetto collettore ha uno sviluppo complessivo di 1.141,76 m e copre un dislivello di 85,57 m, nelle tavole grafiche dello stato di fatto allegate (Tav. 2.3 e Tav. 2.4) è stato indicato con i pozzetti P1 - P2 - ... - P30..... - P42.
- Il secondo collettore che a partire dal pozzetto presente su Via Ponte raccoglie i reflui provenienti dalla località Bomerano (pozzetto P1a) e raggiunge anch'esso, ma con percorso diverso dal precedente, il pozzetto P42 e successivamente, così come per il collettore uno, il pozzetto P53 e quindi il depuratore; il suddetto collettore ha uno sviluppo complessivo di 276,41 m e copre un

Ente Parco Regionale dei Monti Lattari
Viale Ippocastani, Località Quisisana
80053Castellammare di Stabia(Na)
Tel 081.930247 fax. 081.3238849

Pec : parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it
e-mail: info@parcoregionaledeimontilattari.it sito: www.parcoregionaledeimontilattari.it



dislivello di 14,73 m, nelle tavole grafiche dello stato di fatto allegate (Tav. 2.3 e Tav. 2.4) è stato indicato con i pozzetti P1a – – P42.

Dai rilievi effettuati è emerso che i due tratti sono composti da tubazione in cemento amianto diametro 300 mm fatta eccezione per il tratto P1a – P2a già oggetto di lavori di sostituzione della tubazione in cemento amianto con nuova tubazione PEAD DE 400 mm. Il progetto prevede la realizzazione di un tratto ex – novo che collegherà il pozzetto P29 con il pozzetto P1a mentre sarà scollegata la tubazione di collegamento tra i pozzetti P29 e P30 in quanto il tratto P30 – P42, da indagini eseguite con video – ispezione, è risultato in ottimo stato e pertanto tale tratto rimarrà a servizio delle sole utenze presenti sulla piccola stradina ove il collettore stesso è ubicato.

In sintesi, l'ammodernamento ed il miglioramento del sistema di collettamento delle acque nere esistente, indicato nelle tavole grafiche di progetto allegate (Tav. 7.3 e Tav. 7.4), che dalla località Pianillo e seguendo l'intero percorso di Via Ponte, ossia percorso quasi del tutto simile all'attuale fatta eccezione per il tratto P29 - P1a che, come già detto, sarà realizzato ex - novo, giungerà al depuratore comunale, verrà realizzato secondo i seguenti interventi:

Intervento di sostituzione delle tubazioni in cemento amianto con nuove tubazioni PEAD DE 400 mm SN8 e dei pozzetti esistenti (confermando questi ultimi nelle posizioni attuali per evitare il rifacimento degli allacci esistenti), incremento del numero di pozzetti (nei tratti dove le distanze intermedie tra pozzetti risultano troppo elevate) e miglioramento delle pendenze delle tubazioni per l'intero tratto compreso tra i pozzetti P1 e P29 ossia per una lunghezza del tratto pari a 650,30 m;

- Distacco della tubazione compresa tra il pozzetto P29 ed il pozzetto P30;

- Realizzazione di nuovo collettore tra il pozzetto P29 ed il pozzetto P1a con tubazione PEAD DE 400 mm SN8 e pozzetti posti ad interasse di 25 m per una lunghezza del tratto pari a 215,05 m.

- Intervento di sostituzione delle tubazioni in cemento amianto con tubazioni PEAD DE 400 mm SN8 e dei pozzetti esistenti (confermando questi ultimi nelle posizioni attuali per evitare il rifacimento degli allacci esistenti), incremento del numero di pozzetti (nei tratti dove le distanze intermedie tra pozzetti risultano troppo elevate) e miglioramento delle pendenze delle tubazioni per l'intero tratto compreso tra i pozzetti P2a e P42 ossia per una lunghezza pari a 235,19 m.

INTERVENTO in Località Bomerano

L'intervento riguarderà l'ammodernamento ed il miglioramento dei collettori delle acque reflue esistenti in località Bomerano. Per la località Bomerano è risultato necessario suddividere l'intervento in n. 3 sub – interventi in relazione ai seguenti collettori:

- il primo, riguarda il collettore acque reflue che a partire dalla I Traversa di Via S. Lorenzo proseguendo su Via Villani e successivamente tramite tubo ponte raggiunge Via Ponte ed in particolare il pozzetto P1a, già menzionato negli interventi previsti per la località Pianillo, da questo, tramite il già descritto collettore presente su Via Ponte, il recapito finale costituito dal depuratore comunale; il suddetto collettore ha uno sviluppo complessivo di 1.028,10 m e copre un dislivello di 63,90 m, nelle tavole grafiche dello stato di fatto allegate (Tav. 2.5 e Tav. 2.6) è stato indicato con i pozzetti P1 – P2 - – P1a.



Ente Parco Regionale dei Monti Lattari
Viale Ippocastani, Località Quisisana
80053Castellammare di Stabia(Na)
Tel 081.930247 fax. 081.3238849

Pec : parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it

e-mail: info@parcoregionaledeimontilattari.it sito: www.parcoregionaledeimontilattari.it



- il secondo, riguarda il collettore acque reflue che a partire da Via A. Diaz proseguendo su Via Villani si incrocia con il collettore di cui al primo collettore sopra descritto e precisamente confluisce nel pozzetto P14; il suddetto collettore ha uno sviluppo complessivo di 695,26 m e copre un dislivello di 11,51 m, nelle tavole grafiche dello stato di fatto allegate (Tav. 2.7 e Tav. 2.8) è stato indicato con i pozzetti P1' - P2' - -

P14.

- il terzo, riguarda il collettore, all'attualità di tipo misto, costituito da uno scatolare in c.a. che sviluppandosi nel sottosuolo di Via Principe di Piemonte prosegue, tramite ulteriore scatolare posto nel sottosuolo di un vicoletto in prossimità del centro di Bomerano, raggiungendo il pozzetto P1 facente parte del primo collettore già descritto; il collettore ha uno sviluppo complessivo di 480,96 m e copre un dislivello di 9,18 m, nelle tavole grafiche dello stato di fatto allegate (Tav. 2.9 e Tav. 2.10) è stato indicato con i pozzetti P1' - .. - P12' - .. P1. Inoltre, il suddetto collettore, raccoglie anche i collettori fognari misti (tubazioni in PVC) provenienti da Via Belvedere, Via Divina Costiera, Via Punta Fenile e Via Casalone.

In sintesi, l'ammodernamento ed il miglioramento del sistema di collettamento delle acque reflue esistente, indicato nelle tavole grafiche di progetto allegate (Tav. 7.5 - Tav. 7.6 - Tav. 7.7 - Tav. 7.8 - Tav. 7.9 e Tav. 7.10), che dalla località Bomerano giungerà al depuratore comunale, verrà realizzato secondo i seguenti interventi:

1. L' intervento n. 1 su Bomerano prevede la sostituzione delle tubazioni in cemento amianto con tubazioni PEAD DE 400 mm e dei pozzetti esistenti (confermando questi ultimi nelle posizioni di cui allo stato di fatto per evitare il rifacimento degli allacci esistenti), incremento del numero di pozzetti (nei tratti dove le distanze intermedie dei pozzetti risultano troppo elevate) e miglioramento delle pendenze delle tubazioni per l'intero tratto compreso tra i pozzetti P1 e P26 ossia per una lunghezza pari a 823,59 m mentre, nessun intervento per il tratto P26 - P1a che è stato già oggetto di lavori di sostituzione della tubazione in cemento amianto con tubazione in PEAD DE 400 mm (Tav. 7.5 e Tav. 7.6);

2. L' intervento n. 2 su Bomerano prevede la sostituzione delle tubazioni in cemento amianto con tubazioni PEAD DE 400 mm SN8 e dei pozzetti esistenti (confermando questi ultimi nelle posizioni di cui allo stato di fatto per evitare il rifacimento degli allacci esistenti), incremento del numero di pozzetti (nei tratti dove le distanze intermedie dei pozzetti risultano troppo elevate) e miglioramento delle pendenze delle tubazioni per l'intero tratto compreso tra i pozzetti P1' e P14 ossia per una lunghezza pari a 695,26 m (Tav. 7.7 e Tav. 7.8);

3. L' intervento n. 3 su Bomerano prevede la separazione dell'attuale fogna mista, presente nel sottosuolo di Via Principe di Piemonte, lasciando la funzione di raccolta delle acque meteoriche all'esistente scatolare in c.a. e realizzando una nuova condotta, tubazione PEAD DE 400 SN8 , per le acque reflue nel sottosuolo del suddetto scatolare comprensiva dei relativi pozzetti (confermando questi ultimi nelle posizioni attuali per evitare il rifacimento degli allacci esistenti), incremento del numero di pozzetti (nei m), su Via Punta Fenile (pozzetti da p10'' a p11'' per una lunghezza del

Ente Parco Regionale dei Monti Lattari
Viale Ippocastani, Località Quisisana
80053Castellammare di Stabia(Na)
Tel 081.930247 fax. 081.3238849

Pec : parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it
e-mail: info@parcoregionaledeimontilattari.it sito: www.parcoregionaledeimontilattari.it



tratto pari a 40,70 m) e su Via Casalone (pozzetti da p1''' a p8''' per una lunghezza del tratto pari a 191,20 m). tratti dove le distanze intermedie dei pozzetti risultano troppo elevate) per l'intero tratto compreso tra i pozzetti P1' e P1 ossia per una lunghezza pari a 480,96 m (Tav. 7.9 e Tav. 7.10).

Si precisa che, sempre in relazione all'intervento n. 3 in località Bomerano, la separazione dell'attuale fogna mista sarà completata separando gli attuali collettori misti presenti su Via Belvedere, Via Divina Costiera, Via Punta Fenile e Via Casalone lasciando la funzione di collettori acque reflue alle attuali tubazioni in PVC ma con contestuale realizzazione di n. 3 reti per la raccolta delle acque meteoriche, costituite da tubazioni PEAD DE 500 mm SN8 e relative caditoie, rispettivamente su Via Belvedere (pozzetti da p1' a p5' per una lunghezza del tratto pari a 110,62 m), su Via Divina Costiera (pozzetti da p1'' a p9'' per una lunghezza del tratto pari a 181,90 m). Inoltre, visto che la maggior parte dei collettori oggetto d'intervento sono posti nella mezzeria delle sedi stradali, in occasione dei lavori, le relative pavimentazioni, per lo più in conglomerato bituminoso, saranno oggetto di fresatura e rifacimento totale (binder e tappetino mentre il Comune di Agerola si occuperà a proprie spese del rifacimento della segnaletica orizzontale).

Infine, oltre gli interventi di progetto sopra descritti, sono stati individuati ulteriori n. 4 tratti (da Tav. 21 a Tav. 21.4), due in località San Lazzaro (uno in Via Ponte e l'altro in Via A. Casanova), uno in località Campora (Via C. Brancati) ed infine uno in località Bomerano (Via Casalone), che, eventualmente, potranno essere indicati come interventi di miglioria di gara il cui grado di priorità d'intervento (da A a D) è stato indicato all'interno delle relative tavole grafiche (da Tav. 21.5 a Tav. 21.9), pertanto sarà cura della stazione appaltante evidenziarlo nel disciplinare di gara.

Riepilogando quanto descritto nei paragrafi che precedono, gli interventi di progetto interesseranno i collettori per le seguenti lunghezze:

- ☐ Per la località Campora - LTOTALE = 1.828,61 m;
- ☐ Per la località Pianillo - LTOTALE = 1.100,54 m;
- località Bomerano - LTOTALE = 2.483,53 m.

Per tutti i tratti fognari da sostituire viene prevista lo smaltimento delle tubazioni in cemento amianto, secondo tutte le valutazioni ed adempimenti che le norme in materia prescrivono, previa realizzazione di by-pass fognari e successiva fornitura e posa in opera di condotte in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugate a doppia parete SN8 con sezione circolare $\varnothing$ 315 e $\varnothing$ 400 (DE), pozzetti di testata, di linea e di confluenza prefabbricati in cemento vibrato carrabili con dimensioni 70x70 cm e 100x100 cm a seconda della profondità (vedi tavole grafiche di progetto e tavola computo metrico estimativo), sovrastante soletta in c.a.v. carrabile e chiusino in materiale composito classe D400.

Lo scavo per la posa delle condotte è previsto a sezione obbligata, e prima della posa in opera, sul fondo dello scavo, la cui larghezza è pari al diametro del tubo aumentato di 50 cm, sarà steso uno strato di sabbia di spessore non inferiore a 15 cm sul quale verrà posata la condotta che poi verrà rinfiancata sui lati e ricoperta utilizzando sabbia fino a 20 cm al di sopra della generatrice superiore del tubo.



Ente Parco Regionale dei Monti Lattari
Viale Ippocastani, Località Quisisana
80053 Castellammare di Stabia (Na)
Tel 081.930247 fax. 081.3238849

Pec : parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it

e-mail: info@parcoregionaledeimontilattari.it sito: www.parcoregionaledeimontilattari.it



Per quanto concerne il rinterro delle tubazioni si prevede l'utilizzo di materiale da scavo opportunamente vagliato e costipato.

Per il calcolo delle portate e le verifiche idrauliche si rimanda alla relazione specialistica allegata ed in generale per una più dettagliata comprensione.

-l'intervento ricade in zona "B" e "C"

CONSIDERATO che è stato verificato il versamento dei diritti di istruttoria trasmesso nella misura stabilita dal regolamento da parte del richiedente;

CONSIDERATO che alla stregua dell'istruttoria **prot. n. 002423/2025** si riscontra la compatibilità con le Norme di Salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Lattari;

DECRETA

1. Di esprimere, per quanto di competenza, limitatamente alle Norme di Salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Lattari, **NULLA OSTA FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla Indizione di Conferenza di Servizio asincrona del Progetto di fattibilità tecnico – economica nel PR Campania FESR 2021/2027 "Interventi sulle reti fognarie del Comune di Agerola"
CUP: G52E24000200005-

Richiesta Autorizzazione Nulla Osta. L.R.25/2025

RICHIEDENTE: ENTE IDRICO CAMPANO

2. Di precisare che il presente parere è reso ai soli fini delle funzioni di vigilanza e controllo relativamente all'osservanza delle norme di legge e delle Norme di competenza dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e, pertanto, restano ferme e impregiudicate responsabilità nel rilascio del titolo edilizio da parte delle Pubbliche amministrazioni coinvolte nella procedura anche per l'espressione di pareri di legge ed in particolare dell'Ente competente al rilascio del provvedimento autorizzativo rispetto alla conformità urbanistica-edilizia dell'intervento.

3. Di trasmettere il presente nulla osta al Comune di **AGEROLA (NA)**

4. Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente all'albo pretorio *on line* ai fini della pubblicità legale.

Il Responsabile Amministrativo
Domenico Longobardi

Il Presidente
Enzo Peluso

Ente Parco Regionale dei Monti Lattari
Viale Ippocastani, Località Quisisana
80053Castellammare di Stabia(Na)
Tel 081.930247 fax. 081.3238849

Pec : parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it
e-mail: info@parcoregionaledeimontilattari.it sito: www.parcoregionaledeimontilattari.it



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ente Parco Regionale dei Monti Lattari
Viale Ippocastani, Località Quisisana
80053Castellammare di Stabia(Na)
Tel 081.930247 fax. 081.3238849

Pec : parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it
e-mail: info@parcoregionaledeimontilattari.it sito: www.parcoregionaledeimontilattari.it