



PR CAMPANIA FESR 2021-2027

PR CAMPANIA FESR 2021-2027, Obiettivo di Policy 2, Asse II – O.S. 2.5 – Azione 2.5.1



COMPENSORIO DELL'AREA NOLANA

**Adeguamento e potenziamento della rete idrica e fognaria
nel Comune di Casamarciano (NA)
CUP: H21D25000060002 - CIP: I/IPS/202675**



INGEGNERIA
Il Responsabile
ing. Giuseppina Riccio

PFTE

Elaborato:

EE_ANPR

Titolo:

Analisi nuovi prezzi

Scala:

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
00	Emissione	Maggio 2026			

Esecuzione delle Opere

Il Sindaco

Dott. Clemente Primiano

Prestazioni Specialistiche



Il Progettista

Ing. Raffaele Carrella

Il R.U.P.

Ing. Domenico Tizzano



Il presente progetto è protetto a termini di legge.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP.01	Collegamento della nuova rete alla rete fognaria esistente. E L E M E N T I: (L) Materiali di consumo a corpo (E) [CAM26_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h (E) [CAM26_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio h Sommano euro Spese Generali 14.00% * (820.62) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (935.51) euro T O T A L E euro / a corpo	500,000 12,000 10,000	0,00 34,16 41,07	0,00 409,92 410,70 820,62 114,89 935,51 93,55 1'029,06	MDO/RU MDO/RU
Nr. 2 NP.02	Collegamento della nuova rete alla rete di adduzione esistente. E L E M E N T I: (L) Materiali di consumo a corpo (E) [CAM26_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h (E) [CAM26_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio h Sommano euro Spese Generali 14.00% * (546.95) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (623.52) euro T O T A L E euro / a corpo	300,000 10,000 5,000	0,00 34,16 41,07	0,00 341,60 205,35 546,95 76,57 623,52 62,35 685,87	MDO/RU MDO/RU
Nr. 3 NP.03	Realizzazione della colonnina per allaccio acqua. E L E M E N T I: (L) Materiali di consumo a corpo (E) [CAM26_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h (E) [CAM26_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio h Sommano euro Spese Generali 14.00% * (184.62) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (210.47) euro T O T A L E euro / cadauno	100,000 3,000 2,000	0,00 34,16 41,07	0,00 102,48 82,14 184,62 25,85 210,47 21,05 231,52	MDO/RU MDO/RU
Nr. 4 NP.04	Fornitura e posa in opera di saracinesche stradali in ghisa a corpo ovale con albero in acciaio inox a cuneo in gomma, complete di cameretta, chiusino e accessori sottosuolo, diametro 110 mm. Fornitura e posa di saracinesche stradali ed accessori, compresa fornitura dei materiali occorrenti (lastra di gomma telata e bulloni) sistemazione definitiva del chiusino (per posa saracinesche a volantino od a corpo piatto o valvole di ritegno con accessori, compresa fornitura a tutti i materiali occorrenti per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte E L E M E N T I: (E) [053054a] Chiusino stradale in ghisa GG20 verniciato nero: circolare p ... cad (E) [023402i] Saracinesca corpo in ottone con attacchi filettati FF, PN 16 ... cad (L) Asta prolunga per saracinesca cad (E) [CAM26_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h (E) [CAM26_RU.E.001.003] Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio h Sommano euro Spese Generali 14.00% * (407.38) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (464.41) euro T O T A L E euro / cadauno	1,000 1,000 1,000 3,000 3,000	47,60 96,79 37,30 34,16 41,07	47,60 96,79 37,30 102,48 123,21 407,38 57,03 464,41 46,44 510,85	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 5 023402i	Saracinesca corpo in ottone con attacchi filettati FF, PN 16 e volantino in lamiera stampata: Ø 3" euro / cad			96,79	MAT/PR
Nr. 6 053054a	Chiusino stradale in ghisa GG20 verniciato nero: circolare per saracinesca, altezza 270 mm, Ø 270 mm, carico di rottura 250 kN euro / cad			47,60	MAT/PR
Nr. 7 CAM26_RU. E.001.001	Operai edili Operaio comune euro / h			34,16	MDO/RU
Nr. 8 CAM26_RU. E.001.003	Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio euro / h			41,07	MDO/RU
	Napoli, 03/07/2026				
	Il Tecnico				
	A RIPORTARE				