

COESIONE ITALIA 2021-2027

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE CAMPANIA

FIRCA SNT DRICO CAMPANO

GORI

PR CAMPANIA FESR 2021-2027

PR CAMPANIA FESR 2021-2027, Obiettivo di Policy 2, Asse II – O.S. 2.5 – Azione 2.5.1

COMPENSORIO DELL'AREA NOLANA
Adeguamento e potenziamento della rete idrica e fognaria nel Comune di Casamarciano (NA)
CUP: H21D25000060002 - CIP: I/IPS/202675

GORI

INGEGNERIA

Il Responsabile

Ing. Giuseppina Riccio

Elaborato:

EG_PS.11

Titolo:

Progetto segnaletica
Zona C - Via Trivio Località 40 Moggia
Tratto C5

Scala:

1:200

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
00	Emissione	Maggio 2026			

Esecuzione delle Opere

Il Sindaco

Dott. Clemente Primiano

Prestazioni Specialistiche

CIRELLA ENGINEERING

DYNDA

Servizi di ingegneria e architettura

Via Pellegrino n°11 - 80122 Napoli (NA)

tel/fax: 0815122886 - dyndadn@gmail.com

Il Progettista

Ing. Raffaele Carrella

Il R.U.P.

Ing. Domenico Tizzano

Il presente progetto è protetto a termini di legge.

KEY PLAN

LEGENDA

Pozzetto prefabbricato saranno posti in opera su un sottofondo di calcestruzzo RCK=150 dello spessore di 10cm e saranno rinforcati, sempre con calcestruzzo, per uno spessore minimo di 15cm. I chiusini dovranno essere solidamente appoggiati ed ancorati alle strutture in calcestruzzo. Essi dovranno essere posti in opera a filo della pavimentazione, a seconda delle indicazioni progettuali.

Pozzetto per intercettazione rete idrica

LEGENDA

Segnaletica orizzontale linea tratteggiata

Segnaletica orizzontale linea continua

456,00 m

N

PLANIMETRIA TRATTO C5

Scala 1:200