

LEGENDA

Pozzetto prefabbricato saranno posti in opera su un sottofondo di calcestruzzo RCK=150 dello spessore di 15cm e saranno rinforzati, sempre con calcestruzzo, per uno spessore minimo di 15cm. I chiusini dovranno essere solidamente appoggiati ed ancorati alle strutture in calcestruzzo. Essi dovranno essere posti in opera a filo della pavimentazione, a seconda delle indicazioni progettuali.

Rete di scarico acque nere/grigie con tubo in PVC rigido conforme norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 per condotte di scarico interne di acque civili e industriali, giunti a borchiere con anello in gomma, diametro indicato in pianta.

Rete di adduzione acqua potabile con conforme alle norme vigenti, rivestito esternamente con uno strato di zinco e successivo finitura con vernice blumissia e internamente con malta cementizia, giunzioni di tipo elastico con guarnizioni a profilo divergente, diametro indicato in pianta.

Rete idrica esistente da collegare

Realizzazione di nuova colonnina di distribuzione acqua potabile

Pozzetto per intercettazione rete idrica

TP = QUOTA TERRENO

FI = FONDO TUBO

NB: IL PRESENTE ELABORATO GRAFICO E' DA RITENERSI VALIDO PER I SOLI IMPIANTI, PER QUANTO RIGUARDA LA BASE ARCHITETTONICA SI FACCIA RIFERIMENTO AI GRAFICI SPECIALISTICI

COESIONE ITALIA PI-27

Comune

CELEBRATO

dell'Unione europea

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

ENTRORICO CAMPANO

GORI

PR CAMPANIA FESR 2021-2027, Obiettivo di Policy 2, Asse II – O.S. 2.5 – Azione 2.5.1

COMPENSORIO DELL'AREA NOLANA

Adeguamento e potenziamento della rete idrica e fognaria nel Comune di Casamarciano (NA)

CUP: H21D25000060002 - CIP: I/PS/202675

GORI

INGEGNERIA

Il Responsabile

Ing. Giuseppina Riccio

PFTE

Elaborato: EG_SP.17

Scala: 1:200

Titolo: Stato di Progetto

Zona C - Via Trivio Località 40 Moggia

Tratto C5

Rev	Motivo della revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
00	Emissione	Maggio 2026			

Esecuzione delle Opere

Il Sindaco

Dott. Clemente Primiano

Prestazioni Specialistiche

CIRELLA

ENGINEERING

Il Progettista

Ing. Raffaele Carrella

Il R.U.P.

Ing. Domenico Tizzano

Servizi di ingegneria e architettura

Via Principi d'Asburgo 11 - 80122 Napoli (NA)

tel/fax: 0815122886; cirella@gori.it

Il presente progetto è protetto ai termini di legge.

KEY PLAN

ZONA C - 40 Moggia		
RIF. VOCE	DETTAGLIO LAVORAZIONE	QUANTIFICAZIONE
CAM26_E01.020.010.A	Scavo per realizzazione della nuova rete fognaria/adduzione acqua potabile. Larghezza 80 cm. Profondità 160 cm.	1747,00 mc
CAM26_U05.010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso.	249,00 mc
CAM26_U05.010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso. Spessore 3 cm.	4680,00 mq/cm
CAM26_E03.010.010.B (CAM)	Realizzazione letto di posa tubazione con calcestruzzo classe di resistenza C16/20. Larghezza 80 cm. Spessore 5 cm.	62,40 mc
CAM26_U02.040.022.F (CAM)	Posa in opera di tubazione in PVC per rete fognaria di tipo SN4 DE 315 mm.	-
CAM26_U02.040.022.E (CAM)	Posa in opera di tubazione in PVC per rete fognaria di tipo SN4 DE 250 mm.	75,00 m
CAM26_U02.040.022.C (CAM)	Posa in opera di tubazione in PVC per rete fognaria di tipo SN4 DE 160 mm.	-
CAM26_U01.010.010.A	Posa in opera di tubazione di ghisa per rete adduzione acqua potabile. Diametro 60 mm.	845,00 m
CAM26_U01.010.010.B	Posa in opera di tubazione di ghisa per rete adduzione acqua potabile. Diametro 80 mm.	185,00 m
CAM26_U01.010.010.C	Posa in opera di tubazione di ghisa per rete adduzione acqua potabile. Diametro 100 mm.	250,00 m
CAM26_U01.010.010.D	Posa in opera di tubazione di ghisa per rete adduzione acqua potabile. Diametro 125 mm.	-
CAM26_U04.020.026.A	Posa in opera di pozzetto di raccordo. Dim. 70x70x90 cm.	32,00
CAM26_U04.020.026.C	Posa in opera di pozzetto di raccordo. Dim. 100x100x90 cm.	7,00
CAM26_U05.020.080.A	Realizzazione di strato di sottofondazione in misto granulare stabilizzato. Larghezza 80 cm. Spessore 20 cm.	249,60 mc
CAM26_U05.020.090.A	Realizzazione di strato di base in conglomerato bituminoso. Larghezza 80 cm. Spessore 10 cm.	12480,00 mq/cm
CAM26_U05.020.095.A	Realizzazione di binder in conglomerato bituminoso. Larghezza 80 cm. Spessore 7 cm.	8736,00 mq/cm
CAM26_U05.020.096.A	Realizzazione di strato di usura in conglomerato bituminoso. Spessore 3 cm.	4680,00 mq/cm
CAM26_C09.010.070.B	Installazione di idrante sottosuolo in ghisa DN 70	-
NP.03	Realizzazione nuova colonnina di distribuzione acqua potabile	41,00

PLANIMETRIA TRATTO C5

Scala 1:200

SEZIONE TIPO DI PROGETTO

Scala 1:100