



CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA
VALLO DELLA LUCANIA (SA)



PR CAMPANIA 2021-2027
OBIETTIVO DI POLICY 2 - ASSE II - O.S.2.5 - AZIONE 2.5.1

**LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DEL
COMUNE DI MAGLIANO NUOVO E CAPIZZO PER IL RISPARMIO IDRICO**

CUP:F82E25001390002

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)



CODICE
E.E.

COMPUTO METRICO

ELABORATO
E.E.02

Scala:

PRESIDENTE
del C.d.A.
avv. Gennaro Maione

DIRETTORE
GENERALE f.f.
ing. Tommaso Cetrangolo

RUP
ing. Giovanna Ferro

PROGETTISTA
S.I.G.E.A.
ing. Maria Rosaria Reielli

Settembre 2026

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione

Il presente progetto è protetto in termini di legge

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione e rifunzionalizzazione della rete idrica di Magliano Nuovo e Capizzo per il risparmio idrico

COMMITTENTE: CONSAC gestione idrica Spa

Data, _____

IL TECNICO
S.I.Ge.A. - Ing. Maria Rosaria REIELLI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	CAPIZZO (SpCat 1)							
	Demolizioni e Ripristini (Cat 2)							
1 CAM26_U05 .010.035.B 20/08/2025	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, a mano posti su malta o sabbia, compresi l'accatas ... ento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia.		50,00	1,000		50,00		
	SOMMANO mq					50,00	21,68	1'084,00
2 CAM26_E13 .000.010.E 14/09/2026	Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di lastre di marmo		50,00	1,000		50,00		
	SOMMANO mq					50,00	44,03	2'201,50
3 CAM26_E01 .015.010.C 22/04/2023	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica parte inferiore piazza collegamento provinciale Via Arco di piazza		130,00 20,00 150,00	0,600 0,600 0,600	1,000 1,000 1,000	78,00 12,00 90,00		
	SOMMANO mc					180,00	34,29	6'172,20
4 CAM26_E01 .020.020.B 22/04/2023	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... dicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee In ragione del 25% dello scavo con mezzi meccanici	180,00			0,250	45,00		
	SOMMANO mc					45,00	173,44	7'804,80
5 CAM26_T01 .030.020.A 22/04/2023	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. frazione scavo a mano	45,00			1,000	45,00		
	SOMMANO mc					45,00	47,82	2'151,90
6 CAM26_T01 .010.030.A 22/04/2023	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di scarica	180,00			0,600	108,00		
	SOMMANO mc					108,00	66,49	7'180,92
7 CAM26_U04 .010.010.B	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... vibranti e eventuali							
	A R I P O R T A R E							26'595,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'595,32
22/04/2023	apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano							
	parte inferiore piazza		130,00	0,600	0,400	31,20		
	collegamento provinciale		20,00	0,600	0,400	4,80		
	Via Arco di piazza		150,00	0,600	0,400	36,00		
	SOMMANO mc					72,00	76,30	5'493,60
8 CAM26_E01 .040.010.A (CAM) 22/04/2023	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi	180,00			0,400	72,00		
	SOMMANO mc					72,00	3,62	260,64
9 CAM26_E03 .010.020.A (CAM) (CAM) 22/04/2023	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30							
	parte inferiore piazza		130,00	0,600	0,150	11,70		
	collegamento provinciale		20,00	0,600	0,150	1,80		
	Via Arco di piazza		150,00	4,000	0,150	90,00		
	incidenza allacci	94,00	5,00	0,600	0,150	42,30		
	SOMMANO mc					145,80	170,05	24'793,29
10 CAM26_E03 .040.010.B (CAM) (CAM) 22/04/2023	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato.							
	Arco via Piazza		150,00	4,000	2,980	1'788,00		
	SOMMANO kg					1'788,00	2,73	4'881,24
11 NP.02 01/09/2026	Posa in opera di pavimentazione in lastroni in pietra di altezza da 5 a 20 cm, posato su letto di sabbia e cemento Posa in opera di pavimenti su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento.							
	Parte inferiore piazza		130,00	1,000		130,00		
	Via arco di piazza		150,00	4,000		600,00		
	SOMMANO m2					730,00	171,50	125'195,00
	Rete idrica (Cat 3)							
12 CAM26_U01 .030.075.C (CAM) (CAM) 22/04/2023	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm							
	parte inferiore piazza		130,00			130,00		
	SOMMANO m					130,00	6,42	834,60
13 CAM26_U01 .020.020.D	Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione Tubazione in acciaio senza ... ione delle prove							
	A R I P O R T A R E							188'053,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							188'053,69
22/04/2023	idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm collegamento provinciale		20,00	1,000		20,00		
	SOMMANO m					20,00	35,56	711,20
14 CAM26_U01 .050.025.A 22/04/2023	Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per ... a, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN32	5,00	1,00	1,000		5,00		
	SOMMANO cad					5,00	167,71	838,55
15 CAM26_U01 .050.025.D 22/04/2023	Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per ... a, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN65	5,00	1,00	1,000		5,00		
	SOMMANO cad					5,00	265,76	1'328,80
16 CAM26_U04 .020.026.C 22/04/2023	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm pozzetti					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	281,80	1'127,20
17 CAM26_U04 .020.055.A 03/09/2026	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 100x100 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	142,83	571,32
18 CAM26_U04 .020.010.D 22/04/2023	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l' ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm pozzetti di linea	7,00	1,00			7,00		
	SOMMANO cad					7,00	68,04	476,28
19 CAM26_U04 .020.087.A 22/04/2023	Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente ... rtificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800 mm, luce netta non inferiore a 600 mm pozzetti di sfiato	4,00	1,00			4,00		
	SOMMANO cad					4,00	556,77	2'227,08
20 CAM26_U04 .020.086.B 22/04/2023	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e ... one internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni							
	A R I P O R T A R E							195'334,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							195'334,12
	500x500 mm e luce netta non inferiore a 400x400 mm	7,00	1,00			7,00		
	SOMMANO cad					7,00	203,81	1'426,67
21 NP.03 22/04/2023	Sfiato in ghisa a doppio galleggiante, corpo e coperchio in ghisa GG25, galleggianti in ...Diametro Nominale 80 mm, Pressione di esercizio 10/16 bar. sfiati in ghisa scarico					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	718,75	2'875,00
22 NP.01 22/04/2023	Ripristino di allacci idrici e fognari comprensivo di pezzi speciali, giunzioni eventuale pozzetto e quant'altro utile per dare l'opera fuzionale ed a regola d'arte					94,00		
	SOMMANO cadauno					94,00	171,44	16'115,36
23 CAM26_C09 .010.070.B 09/04/2025	Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ott ... scavo, al rinterro e al materiale drenante. Compresi tutti gli oneri per il montaggio. Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	537,15	2'148,60
24 NP.07 22/04/2023	Valvola riduttrice di pressione a deformazione elastica, corpo in ghisa con ...(1,6 MPa), flange forate a norme UNI EN 1092-1. Diametro Nominale 50 mm.	2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	909,24	1'818,48
	ANNUNZIATA (SpCat 2) Vasca di accumulo (Cat 1)							
25 CAM26_E01 .015.010.B 02/09/2026	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia vasca		10,00	10,000	6,000	600,00		
	SOMMANO mc					600,00	11,28	6'768,00
26 CAM26_E01 .010.010.A 26/04/2023	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) linea disperdente		30,00	0,800	1,000	24,00		
	SOMMANO mc					24,00	4,51	108,24
27 CAM26_E01 .040.010.A	Rinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a							
	A R I P O R T A R E							226'594,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							226'594,47
26/04/2023	strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi linea disperdente		30,00	0,800	1,000	24,00		
	SOMMANO mc					24,00	3,62	86,88
28 CAM26_T01 .010.010.A 26/04/2023	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km a detrarre					384,00 -24,00		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					384,00 -24,00		
	SOMMANO mc					360,00	13,85	4'986,00
29 CAM26_E03 .010.010.C (CAM) 26/04/2023	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 magrone		7,50	6,000	0,200	9,00		
	SOMMANO mc					9,00	156,78	1'411,02
30 CAM26_E03 .010.020.A (CAM) 26/04/2023	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 platea Pareti trasversali pareti longitudinali a detrarre porta setto a detrarre foro pozzetto di shuntaggio soletta soletta copertura muretti laterali	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	7,15 4,80 4,80 6,55 1,00 3,40 1,00 1,00 5,40 3,00 3,00	5,400 0,300 0,300 0,300 0,300 0,200 0,300 1,000 7,150 1,000 0,300	0,500 4,800 4,200 4,800 2,200 3,800 1,500 0,200 0,250 0,300 2,000	19,31 13,82 6,05 18,86 -0,66 2,58 -0,45 0,48 0,20 9,65 1,80 3,60		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					76,35 -1,11		
	SOMMANO mc					75,24	170,05	12'794,56
31 CAM26_E03 .030.010.B 26/04/2023	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. platea Pareti trasversali pareti longitudinali a detrarre porta setto a detrarre foro	2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00	7,15 5,40 4,80 4,80 6,55 1,00 3,40 1,00		0,500 0,500 4,200 4,800 5,000 3,800 1,500	7,15 5,40 80,64 46,08 131,00 -4,40 25,84 -3,00		
	A R I P O R T A R E					288,71		245'872,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					288,71		245'872,93
	pozzetto di shuntaggio	4,00	1,00		1,200	4,80		
	soletta		1,00	1,000		1,00		
	soletta copertura		5,40	7,150		38,61		
	muretti laterali	4,00	3,00		0,300	3,60		
		4,00	1,00		0,300	1,20		
		4,00	3,00		2,000	24,00		
	Sommano positivi mq					369,32		
	Sommano negativi mq					-7,40		
	SOMMANO mq					361,92	36,44	13'188,36
32 CAM26_E03 .040.010.A (CAM) 26/04/2023	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. in ragione di 80 kg/mc in ragione di 80 kg/mc	75,06			80,000	6'004,80		
	SOMMANO kg					6'004,80	2,55	15'312,24
33 CAM26_U04 .020.010.J 26/04/2023	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... struzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm esterno interno					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	261,08	783,24
34 CAM26_U04 .020.055.B 26/04/2023	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 110x110 cm esterno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	177,60	355,20
35 CAM26_U04 .020.085.D 26/04/2023	Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e ... one internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm esterno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	342,93	685,86
36 CAM26_U04 .020.040.M 26/04/2023	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Griglia 60x60 cm interno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	41,57	41,57
37 CAM26_U04 .020.010.D 26/04/2023	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm pozzetto interno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,04	68,04
	A R I P O R T A R E							276'307,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							276'307,44
38 CAM26_E07 .050.010.B 26/04/2023	Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in p ... compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo parete posteriore pareti laterali	2,00	5,00 7,00	0,800 0,800	5,000 5,000	20,00 56,00		
	SOMMANO mc					76,00	35,77	2'718,52
39 CAM26_E12 .030.020.A 26/04/2023	Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato Manto impermeabile sintetico cost ... e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,2 mm copertura		12,00	10,000		120,00		
	SOMMANO mq					120,00	20,79	2'494,80
40 CAM26_E12 .030.010.A 26/04/2023	Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici pi ... dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 200 g/mq tnt	2,00 4,00	5,00 7,00		5,000 5,000	50,00 140,00		
	SOMMANO mq					190,00	4,10	779,00
41 CAM26_E12 .060.090.A 26/04/2023	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi emisferici da 8 mm a chiusura mecc ... di in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma emisferica e con profilo nella parte superiore parete posteriore pareti laterali	2,00	5,00 7,00		5,000 5,000	25,00 70,00		
	SOMMANO mq					95,00	9,28	881,60
42 CAM26_U05 .030.070.Q 26/04/2023	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 40/50x50 cm parete posteriore pareti laterali	2,00	5,00 6,60			5,00 13,20		
	SOMMANO ml					18,20	172,91	3'146,96
43 CAM26_U04 .020.080.A 02/09/2026	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al live ... su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini con chiavistello rotante bullonato botola serbatoio	2,00	200,00			400,00		
	SOMMANO kg					400,00	6,19	2'476,00
44 CAM26_E18 .080.060.A 26/04/2023	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di al ... pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq botola ispezione vasca		3,00		0,800	2,40		
	A R I P O R T A R E					2,40		288'804,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,40		288'804,32
	SOMMANO mq					2,40	409,26	982,22
45 CAM26_E19 .010.010.A (CAM) 26/04/2023	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2 scala scala	20,00	1,00		80,000	1'600,00		
	SOMMANO kg					1'600,00	4,73	7'568,00
46 CAM26_E19 .030.010.A (CAM) 26/04/2023	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie. pedate passerella passerella	20,00	1,00 3,00	0,200 1,000	50,000 50,000	200,00 150,00		
	SOMMANO kg					350,00	9,76	3'416,00
47 CAM26_E19 .040.030.B 26/04/2023	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere					1'600,00 350,00		
	SOMMANO kg					1'950,00	1,91	3'724,50
48 CAM26_E16 .020.030.C (CAM) 26/04/2023	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento pareti trasversali pareti longitudinali a detrarre porta setto a detrarre foro pozzetto shuntaggio	4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00	4,80 4,80 6,55 1,00 3,40 1,00		4,200 4,800 5,000 2,200 3,800 1,500 3,800	80,64 46,08 131,00 -4,40 25,84 -3,00 15,20		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					298,76 -7,40		
	SOMMANO mq					291,36	26,63	7'758,92
49 CAM26_E07 .010.040.A (CAM) 26/04/2023	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm inclinazione di fondo		4,20	3,400		14,28		
	SOMMANO mq					14,28	16,37	233,76
50 CAM26_E07 .010.040.B (CAM) 26/04/2023	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm							
	A R I P O R T A R E							312'487,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							312'487,72
	inclinazione di fondo	4,00	4,20	3,400		57,12		
	SOMMANO mq					57,12	3,40	194,21
51 CAM26_U01 .050.020.E 26/04/2023	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16 Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, ... ei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN100 camera di manovra					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	379,10	2'274,60
52 CAM26_C04 .010.038.G 26/04/2023	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia DN125 flange					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	75,99	911,88
53 CAM26_U01 .010.010.C 26/04/2023	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa ... le prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm collegamenti camera di manovra curve	6,00	20,00 2,00			20,00 12,00		
	SOMMANO m					32,00	58,53	1'872,96
54 CAM26_C04 .010.020.I 26/04/2023	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di tra ... , pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125 camera di manovra					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	462,30	924,60
55 CAM26_C04 .010.050.E 26/04/2023	Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni .DN80 camera di manovra					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	133,20	532,80
56 CAM26_L02 .120.070.A 26/04/2023	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm elettrico					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	10,25	71,75
57 CAM26_L03 .050.020.D (CAM) 26/04/2023	Plafoniera stagna con reattore elettronico Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x58 W - T8 elettrico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	170,87	512,61
	A R I P O R T A R E							319'783,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							319'783,13
58 CAM26_L01 .020.020.F 26/04/2023	Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fa ... e tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo a vista elettrico		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	17,21	516,30
59 CAM26_L01 .060.070.E 26/04/2023	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,01	126,01
60 CAM26_L01 .030.010.H 26/04/2023	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segu ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,97	99,97
61 CAM26_L01 .010.120.G 26/04/2023	Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta elettrico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	149,78	299,56
62 NP.06 26/04/2023	Fornitura e posa in opera di valvola di regolazione di livello a galleggiante a 2 vie di ... collegamento in acciaio inox. Pressione di esercizio 16 mPa. Diametro Nominale 80 mm.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'527,74	1'527,74
63 CAM26_L01 .010.010.G 26/04/2023	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere i ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta elettrico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	96,68	290,04
64 CAM26_L02 .010.060.A 17/08/2025	Cavo tripolare N1VV-K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina d ... rtare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq collegamenti elettrici		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	2,18	109,00
	Demolizioni e Ripristini (Cat 2)							
65	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a							
	A R I P O R T A R E							322'751,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							322'751,75
CAM26_E01 .010.010.A 26/04/2023	sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) cimitero-SP 13B incrocio-contrada Annunziata tratto strada SP 13B		350,00 120,00 150,00	0,800 0,800 0,800	1,200 1,200 1,200	336,00 115,20 144,00		
	SOMMANO mc					595,20	4,51	2'684,35
66 CAM26_U04 .010.010.A 26/04/2023	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina cimitero-SP 13B incrocio-contrada Annunziata tratto strada SP 13B		350,00 120,00 150,00	0,800 0,800 0,800	0,400 0,400 0,400	112,00 38,40 48,00		
	SOMMANO mc					198,40	49,54	9'828,74
67 CAM26_E01 .040.010.A 26/04/2023	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi cimitero-SP 13B incrocio-contrada Annunziata		350,00 120,00	0,800 0,800	0,600 0,600	168,00 57,60		
	SOMMANO mc					225,60	3,62	816,67
68 CAM26_U05 .010.028.A 26/04/2023	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. tratto strada SP 13B		250,00	3,000	5,000	3'750,00		
	SOMMANO mq/cm					3'750,00	1,06	3'975,00
69 CAM26_T01 .010.030.A 26/04/2023	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica scavo totale a detrarre rinterro frasatura		250,00	3,000	0,050	486,00 -196,80 37,50		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					523,50 -196,80		
	SOMMANO mc					326,70	66,49	21'722,28
70 CAM26_R02 .010.050.A 26/04/2023	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezz ... zione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm tratto strada SP 13B	2,00	150,00			300,00		
	SOMMANO ml					300,00	4,17	1'251,00
71	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,							
	A R I P O R T A R E							363'029,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							363'029,79
CAM26_U05 .020.085.A 26/04/2023	costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento. tratto strada SP 13B		200,00	0,800	0,600	96,00		
	SOMMANO mc					96,00	60,97	5'853,12
72 CAM26_U05 .020.095.A 26/04/2023	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . tratto strada SP 13B		250,00	4,000	5,000	5'000,00		
	SOMMANO mq/cm					5'000,00	2,60	13'000,00
73 CAM26_U05 .020.096.A 26/04/2023	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. tratto strada SP 13B		250,00	4,000	3,000	3'000,00		
	SOMMANO mq/cm					3'000,00	2,86	8'580,00
	Rete idrica (Cat 3)							
74 CAM26_U01 .030.075.C (CAM) 26/04/2023	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm alimentazione cimitero		300,00			300,00		
	SOMMANO m					300,00	6,42	1'926,00
75 CAM26_U01 .030.075.E (CAM) 26/04/2023	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm linea serbatoio contrada annunziata linea serbatoio contrada bosco		350,00 250,00			350,00 250,00		
	SOMMANO m					600,00	9,65	5'790,00
76 CAM26_U04 .020.010.D 08/09/2026	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	68,04	680,40
77 CAM26_U04 .020.086.B 08/09/2026	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e ... one internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 500x500 mm e luce netta non inferiore a 400x400 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	203,81	2'038,10
	A R I P O R T A R E							400'897,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							400'897,41
78 CAM26_U01 .010.010.B 26/04/2023	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa ... lle prove idrauliche, nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfilanchi e rinterri Diametro 80 mm linea serbatoio contrada Palazzo		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	53,55	5'890,50
79 CAM26_U01 .030.075.H (CAM) 26/04/2023	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... cavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm carico serbatoio *(par.ug.=125+150+110)	385,00				385,00		
	SOMMANO m					385,00	18,13	6'980,05
80 CAM26_U04 .020.026.C 26/04/2023	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm pozzetti di ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	281,80	2'818,00
81 CAM26_U04 .020.055.A 26/04/2023	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 100x100 cm pozzetti ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	142,83	1'428,30
82 CAM26_U04 .020.087.A 26/04/2023	Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie antisdruciuolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente ... rtificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800 mm, luce netta non inferiore a 600 mm pozzetti ispezione					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	556,77	5'567,70
83 CAM26_U01 .050.025.C 26/04/2023	Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per ... a, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN50					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	223,19	1'115,95
84 CAM26_U01 .050.025.A 26/04/2023	Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per ... a, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN32					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	167,71	335,42
	A R I P O R T A R E							425'033,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							425'033,33
85 CAM26_U01 .050.025.F 26/04/2023	Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per ... , pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN100					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	373,50	1'494,00
86 NP.03 26/04/2023	Sfiato in ghisa a doppio galleggiante, corpo e coperchio in ghisa GG25, galleggianti in ...Diametro Nominale 80 mm, Pressione di esercizio 10/16 bar. scarico/sfiato					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	718,75	2'156,25
87 CAM26_C09 .010.070.B 09/04/2025	Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ott ... scavo, al rinterro e al materiale drenante. Compresi tutti gli oneri per il montaggio. Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	537,15	537,15
88 NP.05 26/04/2023	Lavori di intercettazione, distacco e collegamento linee idriche in corrispondenza ... qualsiasi tipo e materiale incrocio					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'129,92	3'389,76
89 NP.07 26/04/2023	Valvola riduttrice di pressione a deformazione elastica, corpo in ghisa con ...(1,6 MPa), flange forate a norme UNI EN 1092-1. Diametro Nominale 50 mm.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	909,24	909,24
	MAGLIANO NUOVO (SpCat 3) Demolizioni e Ripristini (Cat 2)							
90 CAM26_R02 .060.010.A (CAM) 26/04/2023	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Senza recupero di materiale					1'270,00		
	pavimentazione De 50		1270,00	1,000		160,00		
	pavimentazione De 40		160,00	1,000				
	SOMMANO mq					1'430,00	11,28	16'130,40
91 CAM26_U05 .010.035.B 26/04/2023	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, a mano posti su malta o sabbia, compresi l'accatas ... ento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia.					150,00		
	Pavimentazione De 90		150,00	1,000		50,00		
	ulteriore tratti		50,00	1,000				
	SOMMANO mq					200,00	21,68	4'336,00
92	Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento Posa in							
	A R I P O R T A R E							453'986,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							453'986,13
CAM26_E13 .000.010.E 14/09/2026	opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di lastre di marmo Pavimentazione De 90 ulteriore tratti		150,00 50,00	1,000 1,000		150,00 50,00		
	SOMMANO mq					200,00	44,03	8'806,00
93 CAM26_R02 .010.050.A 26/04/2023	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm strada	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO ml					120,00	4,17	500,40
94 CAM26_U05 .010.028.A 26/04/2023	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. strada		300,00	2,000	5,000	3'000,00		
	SOMMANO mq/cm					3'000,00	1,06	3'180,00
95 CAM26_E01 .015.010.C 26/04/2023	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi ... iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica De 90 pavimentazione De 50 pavimentazione De 40 pavimentazione De 90 terreno De 90 strada De 40 strada		155,00 1270,00 160,00 200,00 55,00 611,00	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200	111,60 914,40 115,20 144,00 39,60 439,92		
	SOMMANO mc					1'764,72	34,29	60'512,25
96 CAM26_E01 .020.020.B 26/04/2023	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... dicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee incidenza scavo a mano nel centro storico 5% *(par.ug.=1678*(0,05))	83,90				83,90		
	SOMMANO mc					83,90	173,44	14'551,62
97 CAM26_T01 .030.020.A 26/04/2023	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. aliquota scavo a mano					83,90		
	SOMMANO mc					83,90	47,82	4'012,10
98 CAM26_T01 .010.030.A 26/04/2023	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni ... eristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica in ragione del 50% dello scavo	1678,00			0,500	839,00		
	A R I P O R T A R E					839,00		545'548,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					839,00		545'548,50
	fresatura		300,00	3,000	0,050	45,00		
	SOMMANO mc					884,00	66,49	58'777,16
99 CAM26_U04 .010.010.B 26/04/2023	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano							
	De 90 pavimentazione		155,00	0,600	0,400	37,20		
	De 50 pavimentazione		1270,00	0,600	0,400	304,80		
	De 40 pavimentazione		160,00	0,600	0,400	38,40		
	De 90 terreno		200,00	0,600	0,400	48,00		
	De 90 strada		55,00	0,600	0,400	13,20		
	De 40 strada		611,00	0,600	0,400	146,64		
	SOMMANO mc					588,24	76,30	44'882,71
100 CAM26_E01 .040.010.A 11/08/2025	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	De 90 pavimentazione		155,00	0,600	0,500	46,50		
	De 50 pavimentazione		1270,00	0,600	0,500	381,00		
	De 40 pavimentazione		160,00	0,600	0,500	48,00		
	De 90 terreno		200,00	0,600	0,500	60,00		
	De 40 strada		611,00	0,600	0,500	183,30		
	SOMMANO mc					718,80	3,62	2'602,06
101 CAM26_U05 .020.085.A 26/04/2023	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.							
	De 90 strada		55,00	0,600	0,400	13,20		
	SOMMANO mc					13,20	60,97	804,80
102 CAM26_E03 .010.020.A (CAM) 26/04/2023	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrato Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30							
	De 90 pavimentazione		155,00	0,600	0,150	13,95		
	De 50 pavimentazione		1270,00	0,600	0,150	114,30		
	De 40 pavimentazione		160,00	0,600	0,150	14,40		
	SOMMANO mc					142,65	170,05	24'257,63
103 NP.02 02/09/2026	Posa in opera di pavimentazione in lastroni in pietra di altezza da 5 a 20 cm, posato su letto di sabbia e cemento Posa in opera di pavimenti su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento.							
	pavimentazione De50		1270,00	1,250		1'587,50		
	pavimentazione De 40		160,00	1,250		200,00		
	SOMMANO m2					1'787,50	171,50	306'556,25
104 CAM26_U05	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in							
	A R I P O R T A R E							983'429,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							983'429,11
.020.095.A 26/04/2023	idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . binder		300,00	4,000	5,000	6'000,00		
	SOMMANO mq/cm					6'000,00	2,60	15'600,00
105 CAM26_U05 .020.096.A 26/04/2023	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. tappetino		300,00	4,000	3,000	3'600,00		
	SOMMANO mq/cm					3'600,00	2,86	10'296,00
	Rete idrica (Cat 3)							
106 CAM26_U01 .030.075.H (CAM) 26/04/2023	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... cavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm terreno strada pavimentazione piazza pavimentazione piazza		200,00 55,00 155,00 155,00			200,00 55,00 155,00 155,00		
	SOMMANO m					565,00	18,13	10'243,45
107 CAM26_U01 .030.075.E (CAM) 26/04/2023	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm Pavimentazione Pezzo nuovo Pavimentazione misurata *(par.ug.=50+30+45+120) pavimentazione *(par.ug.=140+160+80+100+100+70+40+65)	245,00 755,00	270,00			270,00 245,00 755,00		
	SOMMANO m					1'270,00	9,65	12'255,50
108 CAM26_U01 .030.075.D (CAM) 26/04/2023	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm Asfalto *(par.ug.=200+126+75+150+60) pavimentazione *(par.ug.=110+50) pavimentazione	611,00 160,00				611,00 160,00		
	SOMMANO m					771,00	7,29	5'620,59
109 CAM26_U01 .050.025.F 26/04/2023	Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per ... , pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN100 ex DN125					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	373,50	2'988,00
110 CAM26_U01	Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e							
	A R I P O R T A R E							1'040'432,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'040'432,65
.050.025.C 26/04/2023	premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per ... a, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN50 ex DN90					6,00 20,00		
	SOMMANO cad					26,00	223,19	5'802,94
111 CAM26_U01 .050.025.B 26/04/2023	Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per ... a, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN40					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	194,77	2'532,01
112 CAM26_U04 .020.026.C 26/04/2023	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm linea DN90 linea DN50					7,00 16,00		
	SOMMANO cad					23,00	281,80	6'481,40
113 CAM26_U04 .020.010.E 26/04/2023	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm linea					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	82,45	906,95
114 CAM26_U04 .020.010.D 08/09/2026	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	68,04	1'360,80
115 CAM26_U04 .020.086.B 08/09/2026	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e ... one internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 500x500 mm e luce netta non inferiore a 400x400 mm					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	203,81	4'076,20
116 CAM26_U04 .020.087.A 26/04/2023	Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente ... rtificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800 mm, luce netta non inferiore a 600 mm linea					23,00		
	SOMMANO cad					23,00	556,77	12'805,71
	A R I P O R T A R E							1'074'398,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'074'398,66
117 CAM26_U04 .020.086.C 26/04/2023	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e ... one internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 600x600 mm e luce netta non inferiore a 500x500 mm linea					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	291,27	3'203,97
118 NP.03 26/04/2023	Sfiato in ghisa a doppio galleggiante, corpo e coperchio in ghisa GG25, galleggianti in ...Diametro Nominale 80 mm, Pressione di esercizio 10/16 bar. sfiati in ghisa scarico					2,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	718,75	3'593,75
119 NP.01 26/04/2023	Ripristino di allacci idrici e fognari comprensivo di pezzi speciali, giunzioni eventuale pozzetto e quant'altro utile per dare l'opera fuzionale ed a regola d'arte utenze					200,00		
	SOMMANO cadauno					200,00	171,44	34'288,00
120 CAM26_C09 .010.070.B 09/04/2025	Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ott ... scavo, al rinterro e al materiale drenante. Compresi tutti gli oneri per il montaggio. Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	537,15	2'685,75
121 NP.07 26/04/2023	Valvola riduttrice di pressione a deformazione elastica, corpo in ghisa con ...(1,6 MPa), flange forate a norme UNI EN 1092-1. Diametro Nominale 50 mm. Valvole riduttrici 1 DN90 - 6 DN50					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	909,24	6'364,68
122 NP.09 07/08/2025	Realizzazione allaccio alla rete di arrivo dal serbatoio, comprensiva di tutte le attrezzature, i raccordi, le apparecchiature necessarie per la realizzazione a perfetta regola d'arte connessione serbatoio/rete distribuzione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'468,65	1'468,65
	BONIFICA AMIANTO (SpCat 4) Capizzo (Cat 9)							
123 CAM26_E01 .015.010.C 26/04/2023	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica realizzazione pozzetti	2,00	1,60	1,600	1,700	8,70		
	SOMMANO mc					8,70	34,29	298,32
124 CAM26_E01 .020.020.B	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... dicati dal							
	A R I P O R T A R E							1'126'301,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'126'301,78
26/04/2023	D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee per rinnovo linea esistente in amianto		100,00	0,600	0,700	42,00		
	SOMMANO mc					42,00	173,44	7'284,48
125 CAM26_R02 .060.022.B (CAM) 26/04/2023	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm in ragione di 1,5 volte la lunghezza	1,50	100,00	1,000		150,00		
	SOMMANO mq					150,00	22,36	3'354,00
126 CAM26_T01 .030.010.A 26/04/2023	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni					8,70 131,40 36,00		
	SOMMANO mc					176,10	7,59	1'336,60
127 CAM26_R01 .010.060.A 26/04/2023	Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o gronde ... ti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione fino a 0,30 mq linea capizzo		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	43,01	4'301,00
128 CAM26_T01 .010.010.A 26/04/2023	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km scavo pozzetti scavo linea demolizione massetto	100,00			0,200	8,70 42,00 20,00		
	SOMMANO mc					70,70	13,85	979,20
129 CAM26_T01 .010.010.B 26/04/2023	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 (par.ug.=70,7*(4,00))	282,80				282,80		
	SOMMANO mc/ 5km					282,80	5,63	1'592,16
130 CAM26_U04 .020.010.J 26/04/2023	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... struzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	261,08	522,16
	A R I P O R T A R E							1'145'671,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'145'671,38
131 CAM26_U04 .020.030.M 26/04/2023	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... fianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,02	380,08
132 CAM26_U04 .020.055.C 26/04/2023	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 130x130 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	227,01	454,02
133 CAM26_U04 .020.086.D 26/04/2023	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e ... one internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	406,36	812,72
134 CAM26_E03 .010.010.C (CAM) 26/04/2023	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 rinfianco pozzetti pareti *(par.ug.=2*4,00)	2,00 8,00	1,60 1,20	1,600 0,150	0,150 1,700	0,77 2,45		
	SOMMANO mc					3,22	156,78	504,83
135 NP.08 26/04/2023	Raccorderia per innesto della tubazione PEAD alla tubazione esistente in acciaio, comprensivi ... tutto in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	764,85	1'529,70
136 CAM26_U01 .030.075.H (CAM) 26/04/2023	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... cavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm realizzazione rete provvisoria realizzazione condotto		110,00 90,00			110,00 90,00		
	SOMMANO m					200,00	18,13	3'626,00
137 CAM26_U04 .010.010.A 26/04/2023	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina letto di sabbia		100,00	0,800	0,500	40,00		
	SOMMANO mc					40,00	49,54	1'981,60
	A R I P O R T A R E							1'154'960,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'154'960,33
138 CAM26_E03 .010.020.A (CAM) 27/04/2023	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 in ragione di 1,5 volte la lunghezza	1,50	100,00	1,000	0,250	37,50		
	SOMMANO mc					37,50	170,05	6'376,88
	Magliano nuovo (Cat 10)							
139 CAM26_E01 .020.020.B 27/04/2023	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... dicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee		100,00	1,000	1,000	100,00		
	SOMMANO mc					100,00	173,44	17'344,00
140 CAM26_T01 .020.010.B 27/04/2023	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 (par.ug.=100*(4,00))	400,00				400,00		
	SOMMANO mc/ 5km					400,00	6,58	2'632,00
141 CAM26_T01 .020.010.A 27/04/2023	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km					100,00		
	SOMMANO mc					100,00	44,75	4'475,00
142 CAM26_R01 .010.060.A 27/04/2023	Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grond ... ti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione fino a 0,30 mq		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	43,01	4'301,00
143 CAM26_E01 .040.010.A 07/08/2025	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi ripristino dei luoghi	100,00	1,000	1,000		100,00		
	SOMMANO mc					100,00	3,62	362,00
144 CAM26_T01 .030.010.A 27/04/2023	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni					100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		1'190'451,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,00		1'190'451,21
	SOMMANO mc					100,00	7,59	759,00
	TELECONTROLLO, MONITORAGGIO E GESTIONE (SpCat 5) Sistema SCADA (Cat 6)							
145 NP.04 10/07/2025	Sistema di telecontrollo per il monitoraggio e la gestione del servizio idrico integrato tipo SCADA completo di pc Sistema centrale di controllo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'696,59	15'696,59
	Nodo di controllo - apparecchiature, attrezzature elettromeccaniche e quadro (Cat 7)							
146 NP.10 11/08/2025	Fornitura e posa in opera di Unità Terminale Remota (RTU - Remote Telemetry Unit) per la memorizzazione, e la trasmissione dei dati, compresi cavi di collegamento elettrico e dati ... tutte le opere, forniture ed apprestamenti necessari per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte." Pozzetto di controllo					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	3'708,75	25'961,25
147 CAM26_L02 .090.010.F 11/08/2025	Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafico e a l ... egrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor quadro di campo					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	1'982,27	13'875,89
148 NP.11 11/08/2025	Fornitura e posa in opera di attrezzature elettromeccaniche per la misura, il controllo e la regolazione della pressione della portata. Le attrezzature devono essere interconnesse ... tutte le opere, forniture ed apprestamenti necessari per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte." Postazione di monitoraggio					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	7'140,06	49'980,42
149 NP.12 16/08/2025	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per sistema di monitoraggio e telecontrollo composto da: quadro in resina IP65; Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, ten ... tutte le opere, forniture ed apprestamenti necessari per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte." quadro elettrico completo					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	5'632,94	39'430,58
150 NP.13 11/08/2025	Pozzetto carrabile per alloggiamento strumenti di controllo 200cmx400cm completo di chiusino sezionabile. Gettato in opera, comprese di tutte le opere comprese di forniture ed apprestamenti necessari per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte." Pozzetto di controllo					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	6'170,50	24'682,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'360'836,94
	A R I P O R T A R E							1'360'836,94

