



CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA
VALLO DELLA LUCANIA (SA)



PR CAMPANIA 2021-2027
OBIETTIVO DI POLICY 2 - ASSE II - O.S.2.5 - AZIONE 2.5.1

**LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DEL
COMUNE DI MAGLIANO NUOVO E CAPIZZO PER IL RISPARMIO IDRICO**

CUP:F82E25001390002

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PFTE)



CODICE
E.E.

ANALISI NUOVI PREZZI

ELABORATO
E.E.04

Scala:

PRESIDENTE
del C.d.A.
avv. Gennaro Maione

DIRETTORE
GENERALE f.f.
ing. Tommaso Cetrangolo

RUP
ing. Giovanna Ferro

PROGETTISTA
S.I.G.E.A.
ing. Maria Rosaria Reielli

Settembre 2026

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione

Il presente progetto è protetto in termini di legge

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo	incidenze	
			(€)		(€)	MO	SIC
N.P.01	Ripristino di allacci idrici	cad	171,44			65%	0,66%
	Ripristino di allacci idrici e fognari comprensivo di pezzi speciali giunzioni e quant'altro utile per dare l'opera funzionale ed a regola d'arte						
A	COSTI DIRETTI						
A1	Manodopera						
	Operaio comune	h	26,54	1,5	39,81		
	Operaio qualificato	h	29,61	1,5	44,415		
	Operaio specializzato	h	31,91	0,88	28,035		
	Totale Manodopera				€ 112,26		
A2	Materiali						
	materiale vario	a corpo	20	1,00	20		
	Totale Materiali				20,000		
A3	Attrezzature ed oneri						
	Attrezzature per trasporti con autocarro di portata 1500 kg	h	47,25	0,02	€ 0,95		
	Totale Trasporti e Noli				€ 0,95		
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				€ 133,21		
B	COSTI INDIRETTI						
B1	Spese Generali (incidenza sul totale A)	%	17,00%	€ 133,21	€ 22,65		
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00%	€ 22,65	€ 1,13		
B3	Utili (incidenza su A +B1)	%	10,00%	€ 155,86	€ 15,59		
	PREZZO DI APPLICAZIONE cad				171,44		

N.B: Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e magistero per dare il prodotto finito a perfetta opera d'arte

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo	incidenze	
			(€)		(€)	MO	SIC
N.P.02	Posa in opera di pavimentazione in lastroni in pietra di altezza da 5 a 20 cm, posato su letto di sabbia e cemento	mq	171,50			25%	0,688%
	Posa in opera di pavimenti su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento.						
	Posa in opera di pavimentazione in lastroni in pietra di altezza da 5 a 20 cm, posato su letto di sabbia e cemento Posa in opera di pavimenti su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento.						
A	COSTI DIRETTI						
A1	Manodopera						
	Operaio comune	h	26,54	0,74	19,5876		
	Operaio qualificato	h	29,61	0,8	23,688		
	Operaio specializzato	h	31,91		0		
	Totale Manodopera				€ 43,28		
A2	Materiali						
	malte cementizie	Kg	10	5,00	50		
					0		
	Totale Materiali				50,000		
A3	Attrezzature ed oneri						
	Attrezzature per trasporti con autocarro di portata 1500 kg	h	47,25	0,85	€ 39,98		
	Totale Trasporti e Noli				€ 39,98		
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				€ 133,26		
B	COSTI INDIRETTI						
B1	Spese Generali (incidenza sul totale A)	%	17,00%	€ 133,26	€ 22,65		
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5%	€ 22,65	€ 1,18		
B3	Utili (incidenza su A +B1)	%	10,00%	€ 155,91	€ 15,59		
	PREZZO DI APPLICAZIONE mq				171,50		

N.B: Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e magistero per dare il prodotto finito a perfetta opera d'arte

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo (€)	Quantità	Importo (€)	incidenze MO SIC	
N.P.03	Sfiato in ghisa a doppio galleggiante, corpo e coperchio in ghisa GG25, galleggianti in ... Diametro Nominale 80 mm, Pressione di esercizio 10/16 bar.	cad	718,75			8%	0,688%
	Sfiato in ghisa a doppio galleggiante, corpo e coperchio in ghisa GG25, galleggianti in ... Diametro Nominale 80 mm, Pressione di esercizio 10/16 bar.						
A	COSTI DIRETTI						
A1	Manodopera						
	Operaio comune	h	26,54	1,00	26,54		
	Operaio qualificato	h	29,61	0,00	0		
	Operaio specializzato	h	31,91	0,94	29,95		
	Totale Manodopera				€ 56,49		
A2	Materiali						
	valvola automatica di sfiato	corpo	462	1,00	462		
					0		
	Totale Materiali				462,000		
A3	Attrezzature ed oneri						
	Attrezzature per trasporti con autocarro di portata 1500 kg	h	47,25	0,85	€ 39,98		
	Totale Trasporti e Noli				€ 39,98		
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				€ 558,47		
B	COSTI INDIRETTI						
B1	Spese Generali (incidenza sul totale A)	%	17,00%	€ 558,47	€ 94,94		
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5%	€ 94,94	€ 4,95		
B3	Utili (incidenza su A +B1)	%	10,00%	€ 653,41	€ 65,34		
	PREZZO DI APPLICAZIONE cad				718,75		

N.B: Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e magistero per dare il prodotto finito a perfetta opera d'arte

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo	incidenze	
			(€)		(€)	MO	SIC
N.P.04	Sistema di telecontrollo per il monitoraggio e la gestione del servizio idrico integrato tipo SCADA completo di pc	corpo	15 696,59			10%	0,688%
	Sistema di telecontrollo per il monitoraggio e la gestione del servizio idrico integrato tipo SCADA completo di pc						
A	COSTI DIRETTI						
A1	Manodopera						
	Operaio comune	h	26,54	1,98	52,56		
	Operaio qualificato	h	29,61	24,00	710,64		
	Operaio specializzato	h	31,91	24,00	765,84		
	Totale Manodopera				€ 1 529,04		
A2	Materiali						
	Sistema SCADA	cad	€ 10 000,00	€ 1,00	€ 10 000,00		
	Totale Materiali				10 000,000		
A3	Attrezzature ed oneri						
	Attrezzature per trasporti con autocarro di portata 1500 kg	h	47,25	14,12	€ 667,22		
	Totale Trasporti e Noli				€ 667,22		
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				€ 12 196,26		
B	COSTI INDIRETTI						
B1	Spese Generali (incidenza sul totale A)	%	17,00%	€ 12 196,26	€ 2 073,36		
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5%	€ 2 073,36	€ 108,02		
B3	Utili (incidenza su A +B1)	%	10,00%	€ 14 269,62	€ 1 426,96		
	PREZZO DI APPLICAZIONE corpo				15 696,59		

N.B: Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e magistero per dare il prodotto finito a perfetta opera d'arte

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo (€)	Quantità	Importo (€)	incidenze	
						MO	SIC
N.P.05	Lavori di intercettazione, distacco e collegamento linee idriche in corrispondenza ... qualsiasi tipo e materiale	cad	1 129,92			40,2%	0,7%
	Lavori di intercettazione, distacco e collegamento linee idriche in corrispondenza ... qualsiasi tipo e materiale						
A	COSTI DIRETTI						
A1	Manodopera						
	Operaio comune	h	26,54	7,52	€ 199,50		
	Operaio qualificato	h	29,61				
	Operaio specializzato	h	31,91	8	255,28		
	Totale Manodopera				€ 454,78		
A2	Materiali						
	raccorderia varia	corpo	100	1,00	100		
	Totale Materiali				€ 100,00		
A3	Attrezzature ed oneri						
	Escavatore a cucchiaio	h	50,84	2	€ 101,68		
	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti Autocarro ribaltabile da 15 mc	h	110,75	2	€ 221,49		
	Totale Trasporti e Noli				€ 323,17		
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				€ 877,95		
B	COSTI INDIRETTI						
B1	Spese Generali (incidenza sul totale A)	%	17,00%	€ 877,95	€ 149,25		
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00%	€ 149,25	€ 7,46		
B3	Utili (incidenza su A +B1)	%	10,00%	€ 1 027,20	€ 102,72		
	PREZZO DI APPLICAZIONE cad				1 129,92		

N.B: Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e magistero per dare il prodotto finito a perfetta opera d'arte

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo	incidenze	
			(€)		(€)	MO	SIC
N.P.06	Fornitura e posa in opera di valvola di regolazione di livello a galleggiante a 2 vie di ... collegamento in acciaio inox. Pressione di esercizio 16 mPa. Diametro Nominale 80 mm.	cad	1 527,74			13,2%	0,7%
	Fornitura e posa in opera di valvola di regolazione di livello a galleggiante a 2 vie di ... collegamento in acciaio inox. Pressione di esercizio 16 mPa. Diametro Nominale 80 mm.						
A	COSTI DIRETTI						
A1	Manodopera						
	Operaio comune	h	26,54	2,00	€ 53,08		
	Operaio qualificato	h	29,61	1,76	€ 52,22		
	Operaio specializzato	h	31,91	3	95,73		
	Totale Manodopera				€ 201,03		
A2	Materiali						
	valvola di regolazione e raccorderia	corpo	850	1,00	850		
	Totale Materiali				€ 850,00		
A3	Attrezzature ed oneri						
	Attrezzature per trasporti con autocarro di portata 1500 kg	h	47,25	2,88	€ 136,03		
	Totale Trasporti e Noli				€ 136,03		
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				€ 1 187,06		
B	COSTI INDIRETTI						
B1	Spese Generali (incidenza sul totale A)	%	17,00%	€ 1 187,06	€ 201,80		
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00%	€ 201,80	€ 10,09		
B3	Utili (incidenza su A +B1)	%	10,00%	€ 1 388,85	€ 138,89		
	PREZZO DI APPLICAZIONE cad				1 527,74		

N.B: Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e magistero per dare il prodotto finito a perfetta opera d'arte

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo	incidenze	
			(€)		(€)	MO	SIC
N.P.07	Valvola riduttrice di pressione a deformazione elastica, corpo in ghisa con ... (1,6 MPa), flange forate a norme UNI EN 1092-1. Diametro Nominale 50 mm.	cad	909,24			13,1%	0,7%
	Valvola riduttrice di pressione a deformazione elastica, corpo in ghisa con ... (1,6 MPa), flange forate a norme UNI EN 1092-1. Diametro Nominale 50 mm.						
A	COSTI DIRETTI						
A1	Manodopera						
	Operaio comune	h	26,54	1,15	€ 30,52		
	Operaio qualificato	h	29,61	1,36	€ 40,29		
	Operaio specializzato	h	31,91	1,5	47,87		
	Totale Manodopera				€ 118,68		
A2	Materiali						
	valvola e accessori	cad	550	1,00	550		
	Totale Materiali				€ 550,00		
A3	Attrezzature ed oneri						
	Attrezzature per trasporti con autocarro di portata 1500 kg	h	47,25	0,8	€ 37,80		
	Totale Trasporti e Noli				€ 37,80		
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				€ 706,48		
B	COSTI INDIRETTI						
B1	Spese Generali (incidenza sul totale A)	%	17,00%	€ 706,48	€ 120,10		
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00%	€ 120,10	€ 6,01		
B3	Utili (incidenza su A +B1)	%	10,00%	€ 826,58	€ 82,66		
	PREZZO DI APPLICAZIONE cad				909,24		

N.B: Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e magistero per dare il prodotto finito a perfetta opera d'arte

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo	incidenze	
			(€)		(€)	MO	SIC
N.P.08	Raccorderia per innesto della tubazione PEAD alla tubazione esistente in acciaio, comprensivi ... tutto in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	cad	764,85			7,4%	0,7%
	Raccorderia per innesto della tubazione PEAD alla tubazione esistente in acciaio, comprensivi ... tutto in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte						
A	COSTI DIRETTI						
A1	Manodopera						
	Operaio comune	h	26,54	0,93	€ 24,58		
	Operaio qualificato	h	29,61	0,00	€ 0,00		
	Operaio specializzato	h	31,91	1	31,91		
	Totale Manodopera				€ 56,49		
A2	Materiali						
	raccorderia varia	cad	500	1,00	500		
	Totale Materiali				€ 500,00		
A3	Attrezzature ed oneri						
	Attrezzature per trasporti con autocarro di portata 1500 kg	h	47,25	0,8	€ 37,80		
	Totale Trasporti e Noli				€ 37,80		
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				€ 594,29		
B	COSTI INDIRETTI						
B1	Spese Generali (incidenza sul totale A)	%	17,00%	€ 594,29	€ 101,03		
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00%	€ 101,03	€ 5,05		
B3	Utili (incidenza su A +B1)	%	10,00%	€ 695,32	€ 69,53		
	PREZZO DI APPLICAZIONE cad				764,85		

N.B: Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e magistero per dare il prodotto finito a perfetta opera d'arte

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo	incidenze	
			(€)		(€)	MO	SIC
N.P.09	Realizzazione allaccio alla rete di arrivo dal serbatoio, comprensiva di tutte le attrezzature, i raccordi, le apparecchiature necessarie per la realizzazione a perfetta regola d'arte	cad	1 468,65			10,8%	0,7%
	Realizzazione allaccio alla rete di arrivo dal serbatoio, comprensiva di tutte le attrezzature, i raccordi, le apparecchiature necessarie per la realizzazione a perfetta regola d'arte						
A	COSTI DIRETTI						
A1	Manodopera						
	Operaio comune	h	26,54	1,56	€ 41,41		
	Operaio qualificato	h	29,61	1,80	€ 53,32		
	Operaio specializzato	h	31,91	2	€ 63,82		
	Totale Manodopera				€ 158,55		
A2	Materiali						
	Chiusino e raccorderia varia	cad	935,343	1,00	935,3427		
	Totale Materiali				€ 935,34		
A3	Attrezzature ed oneri						
	Attrezzature per trasporti con autocarro di portata 1500 kg	h	47,25	1	€ 47,25		
	Totale Trasporti e Noli				€ 47,25		
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				€ 1 141,14		
B	COSTI INDIRETTI						
B1	Spese Generali (incidenza sul totale A)	%	17,00%	€ 1 141,14	€ 193,99		
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5,00%	€ 193,99	€ 9,70		
B3	Utili (incidenza su A +B1)	%	10,00%	€ 1 335,14	€ 133,51		
	PREZZO DI APPLICAZIONE cad				1 468,65		

N.B: Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e magistero per dare il prodotto finito a perfetta opera d'arte

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo	incidenze	
			(€)		(€)	MO	SIC
N.P.10	Fornitura e posa in opera di Unità Terminale Remota (RTU – Remote Telemetry Unit) per la memorizzazione, e la trasmissione dei dati, compresi cavi di collegamento elettrico e dati tra i misuratori e la RTU. Collegamento al centro di controllo aziendale tramite GSM/GPRS, mediante utilizzo di modem GSM/GPRS integrato oppure tramite collegamenti in radio frequenza. L'unità è caratterizzata da un numero sufficiente di Digital Input, Digital Output, Analog Input, Analog Output in base ai segnali presenti in campo...	cad	3 708,75			4%	0,688%
	Fornitura e posa in opera di Unità Terminale Remota (RTU – Remote Telemetry Unit) per la memorizzazione, e la trasmissione dei dati, compresi cavi di collegamento elettrico e dati tra i misuratori e la RTU. Collegamento al centro di controllo aziendale tramite GSM/GPRS, mediante utilizzo di modem GSM/GPRS integrato oppure tramite collegamenti in radio frequenza. L'unità è caratterizzata da un numero sufficiente di Digital Input, Digital Output, Analog Input, Analog Output in base ai segnali presenti in campo. Inoltre il sistema deve essere interconnesso a livello centrale con lo SCADA mediante l'utilizzo di un modem Router adeguato. Localmente, all'interno del quadro di controllo saranno presenti Display con batterie e caricabatterie per tamponare eventuali mancanze della rete elettrica. La RTU deve essere settata in modo tale da poter comunicare con il sistema informativo centrale di supervisione e telecontrollo. Il sistema comprende tutte le opere, forniture ed apprestamenti necessari per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte."						
A	COSTI DIRETTI						
A1	Manodopera						
	Operaio comune	h	26,54	0,5	13,27		
	Operaio qualificato	h	29,61	1,84431	54,61		
	Operaio specializzato	h	31,91	2	63,82		
	Totale Manodopera				€ 131,70		
A2	Materiali						
	a corpo		1	2500	2 500,00 €		
	Totale Materiali				€ 2 500,00		
A3	Attrezzature ed oneri						
	Trasporto	%	0,10	2500,00	€ 250,00		
	Totale Trasporti e Noli				€ 250,00		
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				€ 2 881,70		
B	COSTI INDIRETTI						
B1	Spese Generali (incidenza sul totale A)	%	17,00%	€ 2 881,70	€ 489,89		
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5%	€ 489,89	€ 25,52		
B3	Utili (incidenza su A +B1)	%	10,00%	€ 3 371,59	€ 337,16		
	PREZZO DI APPLICAZIONE cad				3 708,75		

N.B: Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e magistero per dare il prodotto finito a perfetta opera d'arte

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo	incidenze	
			(€)		(€)	MO	SIC
N.P.11	Fornitura e posa in opera di attrezzature elettromeccaniche per la misura, il controllo e la regolazione della pressione della portata. Le attrezzature devono essere interconnesse a livello locale mediante RTU e a livello centrale con lo SCADA mediante l'utilizzo di un modem Router adeguato. Il Le attrezzature comprendono: Misuratore di portata, misuratore di pressione, misuratore di livello, idrovalvole e volvole a fuso e tutti gli accessori necessari al collegamento e al montaggio. Il sistema comprende tutte le opere, forniture ed apprestamenti necessari per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte."	cad	7 140,06			5%	0,688%
	Fornitura e posa in opera di attrezzature elettromeccaniche per la misura, il controllo e la regolazione della pressione della portata. Le attrezzature devono essere interconnesse a livello locale mediante RTU e a livello centrale con lo SCADA mediante l'utilizzo di un modem Router adeguato. Il Le attrezzature comprendono: Misuratore di portata, misuratore di pressione, misuratore di livello, idrovalvole e volvole a fuso e tutti gli accessori necessari al collegamento e al montaggio. Il sistema comprende tutte le opere, forniture ed apprestamenti necessari per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte."						
A	COSTI DIRETTI						
A1	Manodopera						
	Operaio comune	h	26,54	1	26,54		
	Operaio qualificato	h	29,61	4,618034448	136,74		
	Operaio specializzato	h	31,91	5	159,55		
	Totale Manodopera				€ 322,83		
A2	Materiali						
	a corpo		1	4750	4 750,00 €		
	Totale Materiali				€ 4 750,00		
A3	Attrezzature ed oneri						
	Trasporto	%	0,10	4750,00	€ 475,00		
	Totale Trasporti e Noli				€ 475,00		
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				€ 5 547,83		
B	COSTI INDIRETTI						
B1	Spese Generali (incidenza sul totale A)	%	17,00%	€ 5 547,83	€ 943,13		
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5%	€ 943,13	€ 49,14		
B3	Utili (incidenza su A +B1)	%	10,00%	€ 6 490,96	€ 649,10		
	PREZZO DI APPLICAZIONE cad				7 140.06		

N.B: Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e magistero per dare il prodotto finito a perfetta opera d'arte

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo (€)	Quantità	Importo (€)	incidenze MO SIC	
N.P.12	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per sistema di monitoraggio e telecontrollo e nudo 50mmq Il sistema comprende tutte le opere, forniture ed apprestamenti necessari per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte."	cad	5 632,94			9%	0,688%
	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per sistema di monitoraggio e telecontrollo composto da: quadro in rsina IP65; Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a.; Relè di comando, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a.; Interruttore di manovra Bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.; N.4 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10, intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6+32 A; 2m; A; Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete diametro 63mm; Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC; Cavo Bipolare Sezione 2x1,5 e tripolare 3x1,5;mmq; Cavo per comandi e segnalazioni Sezione 10x1,5 mmq e 19x1,5 mmq; Impianto di terra con due dispersori a croce e bandelle in rame alloggiati in pozzetto di materiale plastico, corda di rame nudo 50mmq Il sistema comprende tutte le opere, forniture ed apprestamenti necessari per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte."						
A	COSTI DIRETTI						
A1	Manodopera						
	Operaio comune	h	26,54	2	53,08		
	Operaio qualificato	h	29,61	7,38	218,44		
	Operaio specializzato	h	31,91	8	255,28		
	Totale Manodopera				€ 526,80		
A2	Materiali						
	a corpo		1	3500	€ 3 500,00		
	Totale Materiali				€ 3 500,00		
A3	Attrezzature ed oneri						
	Trasporto	%	0,10	3500,00	€ 350,00		
	Totale Trasporti e Noli				€ 350,00		
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				€ 4 376,80		
B	COSTI INDIRETTI						
B1	Spese Generali (incidenza sul totale A)	%	17,00%	€ 4 376,80	€ 744,06		
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5%	€ 744,06	€ 38,77		
B3	Utili (incidenza su A +B1)	%	10,00%	€ 5 120,86	€ 512,09		
	PREZZO DI APPLICAZIONE cad				5 632,94		

N.B: Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e magistero per dare il prodotto finito a perfetta opera d'arte

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo (€)	Quantità	Importo (€)	incidenze MO SIC	
N.P.13	Pozzetto carrabile per alloggiamento strumenti di controllo 200cmx400cm completo di chiusino sezionabile Compresa tutte le opere, forniture ed apprestamenti necessari per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	6 170,50			26%	0,688%
	Pozzetto carrabile per alloggiamento strumenti di controllo 200cmx400cm completo di chiusino sezionabile. Gettato in opera, comprese di tutte le opere comprese di forniture ed apprestamenti necessari per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.						
A	COSTI DIRETTI						
A1	Manodopera						
	Operaio comune	h	26,54	5,85	155,28		
	Operaio qualificato	h	29,61	24	710,64		
	Operaio specializzato	h	31,91	24	765,84		
	Totale Manodopera				€ 1 631,76		
A2	Materiali						
	calcestruzzo	mc	120	7,5	900,00 €		
	acciaio	kg	1,2	680	816,00 €		
	casseforme	mq	52	20	1 040,00 €		
	Totale Materiali				2 756,00 €		
A3	Attrezzature ed oneri						
	Escavatore	h	50,84	8,00	€ 406,72		
	Totale Trasporti e Noli				€ 406,72		
	TOTALE A (COSTI DIRETTI)				€ 4 794,48		
B	COSTI INDIRETTI						
B1	Spese Generali (incidenza sul totale A)	%	17,00%	€ 4 794,48	€ 815,06		
B2	di cui per sicurezza (incidenza su B1)	%	5%	€ 815,06	€ 42,46		
B3	Utili (incidenza su A +B1)	%	10,00%	€ 5 609,54	€ 560,95		
	PREZZO DI APPLICAZIONE cad				6 170,50		

N.B: Nel prezzo si intende compreso ogni altro onere e magistero per dare il prodotto finito a perfetta opera d'arte