



REGIONE CAMPANIA



consac gestioni idriche spa

Via Ottavio de Marsilio, Via O. Valiante, 30, 84078 Vallo della Lucania SA



PR Campania FESR 2021/2027 – D.G.R. n. 464 dell'11/07/2025

“Nuova adduzione, da sorgente disponibile, di risorsa idrica da convogliare verso l'esistente serbatoio denominato “San Donato” di Montecorice e realizzazione di reti di collegamento” CUP: F52E25000110005 CIG: BA21BBAA06

II RUP

Ing. Tommaso Cetrangolo

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Tavola

COMPUTO METRICO E STIMA

10

Luglio 2026

I tecnici incaricati con competenze specifiche complementari

Dr. Angelo D'Angiolillo
Archeologo di Prima fascia

Dr. Lucio Gnazzo geologo

Geom.. Nicola Della Greca
CSP - CSE

Firma

I Collaboratori
Ing. Costabile Di Matteo
Ing. Nicola Palese

Il tecnico incaricato
Ing. Renato CARROZZA
Firma

renato
carrozza
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Salerno
Ingegnere
07.08.2026
08:09:27
GMT+02:00



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Nuova adduzione, da sorgente disponibile, di risorsa idrica da convogliare verso l'esistente serbatoio denominato "San Donato" di Montecorice e realizzazione di reti di collegamento" CUP: F52E25000110005 CIG: BA21BBAA06

COMMITTENTE: CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Data, _____

IL TECNICO
Ing. Renato Carrozza

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	OPERE INTERNE SERBATOIO (SpCat 1)							
	LAVORI SERBATOIO (Cat 1)							
1 / 1 CAM26_R02 .035.010.B (CAM)	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari Scale *(lung.=3,9+1,1+1,1+1,1)		7,20	50,000		360,00		
	Piattaforma	4,00			70,000	280,00		
	Ringhiera soletta piano primo	2,00	4,50		20,000	180,00		
	Tubazioni (stimate)				2500,000	2'500,00		
	SOMMANO kg					3'320,00	0,58	1'925,60
2 / 2 CAM26_R02 .020.050.F (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm Passerella ingresso vasche Aggetto ingresso		4,50 4,50	1,050 1,000	0,250 0,250	1,18 1,13		
	SOMMANO mc					2,31	357,28	825,32
3 / 3 CAM26_R02 .015.010.A	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature Pareti	2,00 2,00	6,50 4,50		6,750 6,750	87,75 60,75		
	Soffitto		4,50	6,500		29,25		
	SOMMANO mq					177,75	3,01	535,03
4 / 4 CAM26_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Ingresso		4,50	1,000		4,50		
	Piano terra					6,80 15,70		
	SOMMANO mq					27,00	9,03	243,81
5 / 5 CAM26_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Vedi voce n° 4 [mq 27.00]					27,00		
	SOMMANO mq					27,00	15,87	428,49
6 / 6 CAM26_R02 .025.050.A (CAM)	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq Infissi alti Ingresso	2,00	1,15 2,00		0,600 1,000	1,38 2,00		
	SOMMANO mq					3,38	11,28	38,13
7 / 7 CAM26_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10							
	A R I P O R T A R E							3'996,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'996,38
	km Opere in ferro (stimati) Vedi voce n° 2 [mc 2.31] Vedi voce n° 4 [mq 27.00] Vedi voce n° 5 [mq 27.00] Vedi voce n° 6 [mq 3.38] SOMMANO mc					10,00 2,31 0,020 0,100 0,070 15,79		706,60
8 / 8 CAM26_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 7 [mc 15.79] SOMMANO mc/ 5km					15,79 15,79	44,75 6,58	103,90
9 / 9 CAM26_A00 .030.314.A	Analisi microbiologica Esecuzione di un'analisi microbiologica a fresco per il riconoscimento delle sostanze biologiche presenti da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica a colori SOMMANO cad					1,00 1,00	148,02	148,02
10 / 10 A25136a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... ativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) Vedi voce n° 7 [mc 15.79] SOMMANO t	1,80				28,42 28,42	18,00	511,56
11 / 11 CAM26_R03 .040.090.A	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm in ragione del 30% della superficie delle pareti e dei soffitti pari a 182.25 mq SOMMANO mq	182,25	0,30			54,68 54,68	142,86	7'811,58
12 / 12 CAM26_E16 .020.030.C (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento Pareti SOMMANO mq	2,00 2,00	6,50 4,50		6,750 6,750	87,75 60,75 148,50	26,63	3'954,56
13 / 13 CAM26_E07 .010.010.A (CAM)	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Piano terra SOMMANO mq					6,80 15,70 22,50	17,68	397,80
14 / 14 CAM26_E13 .030.020.C (CAM)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d ... formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm Vedi voce n° 13 [mq 22.50] SOMMANO mq					22,50		
	A R I P O R T A R E					22,50		17'630,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,50		17'630,40
	SOMMANO mq					22,50	62,56	1'407,60
15 / 15 CAM26_E19 .010.030.A (CAM)	Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura laminati a caldo completi a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2 Struttura scale	2,00 6,00	3,90 1,10		12,690 12,690	98,98 83,75		
	Struttura passerella	2,00	4,50		22,700	204,30		
	Struttura piattaforma		15,00		12,690	190,35		
	Nuova piattaforma di infresso	2,00 4,00	4,50 1,00		12,690 12,690	114,21 50,76		
	SOMMANO kg					742,35	6,82	5'062,83
16 / 16 CAM26_E19 .030.050.B (CAM)	Gradini in pannelli grigliati Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare romp ... onerie e simili. Gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm.,. Pedate scale					6,00 5,00 3,00 13,00		
	SOMMANO cad					27,00	116,27	3'139,29
17 / 17 CAM26_E19 .030.010.A (CAM)	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie. Pannello grigliato pedonale -piattaforma	3,60			41,410	149,08		
	-passerella ingresso vasche		4,50	1,500	41,410	279,52		
	- nuova piattaforma ingresso		4,50	1,000	41,410	186,35		
	SOMMANO kg					614,95	9,76	6'001,91
18 / 18 CAM26_E19 .010.070.C (CAM)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intere ... urature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici Ringhiere - scale	2,00 2,00 2,00 2,00	4,00 1,10 1,10 1,50		15,000 15,000 15,000 15,000	60,00 33,00 33,00 45,00		
	- piattaforma		3,30 2,80 0,50		15,000 15,000 15,000	49,50 42,00 7,50		
	- aggetto ingresso		0,90 2,00		15,000 15,000	13,50 30,00		
	- passerella ingresso vasche	2,00	4,50		15,000	135,00		
	SOMMANO kg					448,50	10,35	4'641,98
19 / 19 CAM26_E19 .010.090.A	Pannelli lamiera stirata Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, con ... re, compassi e predisposti per il fissaggio alle							
	A R I P O R T A R E							37'884,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'884,01
(CAM)	strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti. Griglie aerazione (infissi alti)	2,00	1,15	0,600	8,000	11,04		
	SOMMANO kg					11,04	9,75	107,64
20 / 20 CAM26_E19 .040.030.B	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere Vedi voce n° 15 [kg 742.35] Vedi voce n° 16 [cad 27.00] Vedi voce n° 17 [kg 614.95] Vedi voce n° 18 [kg 448.50] Vedi voce n° 19 [kg 11.04]					742,35 27,00 614,95 448,50 11,04		
	SOMMANO kg					1'843,84	1,91	3'521,73
21 / 21 CAM26_E16 .020.080.A (CAM)	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Pareti	2,00 2,00	6,50 4,50		6,750 6,750	87,75 60,75		
	Soffitto		4,50	6,500		29,25		
	SOMMANO mq					177,75	11,07	1'967,69
22 / 22 CAM26_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 21 [mq 177.75]					177,75		
	SOMMANO mq					177,75	3,83	680,78
23 / 23 CAM26_E21 .020.050.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura Vedi voce n° 21 [mq 177.75]					177,75		
	SOMMANO mq					177,75	14,77	2'625,37
24 / 24 CAM26_E18 .045.015.A	Controtelaio in alluminio Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere infissi aerazione *(lung.=1,15+1,15+,6+,6) ingressi vasche *(lung.=2+2+,8) Ingresso *(lung.=1+2+2)	2,00 2,00	3,50 4,80 5,00			7,00 9,60 5,00		
	SOMMANO ml					21,60	11,22	242,35
25 / 27 CAM26_E18 .050.020.A	Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su ... rni in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente Nuova porta ingresso Nuove porte ingresso vasche		1,00 0,80		2,000 2,000	2,00 3,20		
	SOMMANO mq					5,20	306,35	1'593,02
	BONIFICA VASCHE SERBATOIO (SpCat 2)							
	A R I P O R T A R E							48'622,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							99'994,43
NP.VASCA_005	mediante malta strutturale RENOV TIX Realizzazione di raccordo a sguscia continuo negli angoli perimet ... erficie, gli sfridi, le attrezzature necessarie e la manodopera specializzata per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Vedi voce n° 31 [ml 76.00] SOMMANO ml					76,00 76,00	18,47	1'403,72
32 / 34 NP.VASCA_006	Trattamento impermeabilizzante cristallizzante multifunzione mediante applicazione di DRYSEAL ULTRA Esecuzione di trattamento impermeabilizzante su superfici in calcestruzzo di pa ... , le attrezzature necessarie, gli sfridi e la manodopera specializzata per dare il trattamento eseguito a regola d'arte. Vedi voce n° 30 [mq 832.00] SOMMANO mq					832,00 832,00	21,59	17'962,88
OPERE ESTERNE FABBRICATO SERBATOIO (SpCat 3)								
33 / 35 CAM26_V02 .030.010.B (CAM)	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m Alberi ingresso SOMMANO cad					2,00 2,00	276,40	552,80
34 / 36 CAM26_R02 .020.015.A (CAM)	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'a ... ni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo Demolizione muretti aiule SOMMANO mc		7,00 5,80	0,200 0,200	0,300 0,300	0,42 0,35 0,77	67,45	51,94
35 / 37 CAM26_R02 .060.022.E (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di altezza da 10,1 a 20 cm Demolizione fondo cementizio di ingresso SOMMANO mq					30,00 30,00	40,73	1'221,90
36 / 38 CAM26_R02 .020.050.F (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm Scale ingresso SOMMANO mc	1,00		1,000		1,00 1,00	357,28	357,28
37 / 39 CAM26_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Scavo per realizzazione nuvo massetto infresso SOMMANO mc	50,00			0,200	10,00 10,00	5,27	52,70
38 / 40 CAM26_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Facciata SOMMANO mc		5,10		5,500	28,05		
	A R I P O R T A R E					28,05		121'597,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,05		121'597,65
39 / 41 CAM26_T01 .020.010.A	Facciate sul retro, altezza stimata 2 m		28,90		2,000	57,80		
	Cornicione		30,70	0,300		9,21		
			30,70		0,200	6,14		
	SOMMANO mq					101,20	5,47	553,56
	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro							
	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km							
	Vedi voce n° 35 [cad 2.00]		0,20		6,000	2,40		
	Vedi voce n° 36 [mc 0.77]					0,77		
	Vedi voce n° 37 [mq 30.00]				0,100	3,00		
	Vedi voce n° 38 [mc 1.00]					1,00		
	Vedi voce n° 40 [mq 101.20]				0,030	3,04		
	SOMMANO mc					10,21	44,75	456,90
40 / 42 CAM26_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro							
	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10	2,00				20,42		
	Vedi voce n° 41 [mc 10.21]							
	SOMMANO mc/ 5km					20,42	6,58	134,36
41 / 43 CAM26_T01 .010.020.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q							
	Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s ... gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km					10,00		
	Vedi voce n° 39 [mc 10.00]							
	SOMMANO mc					10,00	35,35	353,50
42 / 44 CAM26_T01 .010.020.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q							
	Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s ... eri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10					10,00		
	Vedi voce n° 43 [mc 10.00]							
	SOMMANO mc/ 5km					10,00	6,58	65,80
43 / 45 A25136a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... ativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015)	1,80				18,38		
	Vedi voce n° 41 [mc 10.21]	1,80				18,00		
	Vedi voce n° 43 [mc 10.00]							
	SOMMANO t					36,38	18,00	654,84
44 / 46 CAM26_R03 .040.090.A	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm							
	Facciata		5,10		5,500	28,05		
	Facciate sul retro, altezza stimata 2 m		28,90		2,000	57,80		
	Cornicione		30,70	0,300		9,21		
			30,70		0,200	6,14		
	Parziale mq					101,20		
	Stimato il 30% della superficie *(par.ug.=101,20*,70)	70,84				-70,84		
	A R I P O R T A R E					30,36		123'816,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,36		123'816,61
	Parziale mq					-70,84		
	Sommano positivi mq					101,20		
	Sommano negativi mq					-70,84		
	SOMMANO mq					30,36	142,86	4'337,23
45 / 47 CAM26_E03 .010.010.C (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Magrone sotto scala di accesso		2,00	2,000	0,100	0,40		
	SOMMANO mc					0,40	156,78	62,71
46 / 48 CAM26_E03 .030.010.A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Casseformi scala accessao					1,00 1,00 0,85		
	SOMMANO mq	5,00	1,00		0,170	2,85	29,60	84,36
47 / 49 CAM26_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Scala accesso	1,00	1,00			1,00 1,00	170,05	170,05
48 / 50 CAM26_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Armature, stiamte 150kg/mc Vedi voce n° 49 [mc 1.00]				150,000	150,00 150,00	2,55	382,50
49 / 51 CAM26_E07 .010.010.A (CAM)	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti. Nuovo massetto ingresso					30,00 30,00	17,68	530,40
50 / 52 CAM26_E03 .040.010.B (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. Rete di armatura massetto - Ø6 - maglia 20x20 cm	30,00			2,220	66,60 66,60	2,73	181,82
51 / 53 CAM26_E16 .020.010.C (CAM)	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento Vedi voce n° 40 [mq 101.20]					101,20		
	A R I P O R T A R E					101,20		129'565,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					101,20		129'565,68
	SOMMANO mq					101,20	19,00	1'922,80
52 / 54 CAM26_E16 .020.010.F	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne Vedi voce n° 53 [mq 101.20]					101,20		
	SOMMANO mq					101,20	1,50	151,80
53 / 55 CAM26_E16 .020.080.A (CAM)	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Vedi voce n° 53 [mq 101.20]					101,20		
	SOMMANO mq					101,20	11,07	1'120,28
54 / 56 CAM26_E16 .010.030.A	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Vedi voce n° 53 [mq 101.20]					101,20		
	SOMMANO mq					101,20	5,29	535,35
55 / 57 CAM26_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 53 [mq 101.20]					101,20		
	SOMMANO mq					101,20	3,83	387,60
56 / 58 CAM26_E21 .020.050.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura Vedi voce n° 53 [mq 101.20]					101,20		
	SOMMANO mq					101,20	14,77	1'494,72
57 / 59 CAM26_E12 .010.010.B	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membra ... nto, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm Copertura					55,00		
	SOMMANO mq					55,00	22,31	1'227,05
58 / 60 CAM26_E07 .005.010.B (CAM)	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali Massetto delle pendenze copertura					55,00		
	SOMMANO mq					55,00	15,67	861,85
59 / 61 CAM26_E12 .020.020.C	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia Guaina ardesiata - copertura					55,00		
	SOMMANO mq					55,00	43,89	2'413,95
	A R I P O R T A R E							139'681,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							139'681,08
60 / 62 CAM26_E11 .040.030.I	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le salda ... tura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10 Canali di gronda Scossalina sottogronda SOMMANO mq		30,70	0,500		15,35		
			30,70	0,300		9,21		
						24,56	82,40	2'023,74
61 / 63 CAM26_E11 .040.020.D	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC ... ateriali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m Pluviali SOMMANO m	2,00	5,50			11,00		
						11,00	36,69	403,59
	MURI DI CONTENIMENTO ED AREE ESTERNE SERBATOIO (SpCat 4)							
62 / 64 CAM26_E01 .000.010.A	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0,4, compresa l'estirpazion ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Area esterna SOMMANO mq					800,00		
						800,00	0,96	768,00
63 / 65 CAM26_R02 .020.050.F (CAM)	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm Demolizione porzione di muro di contenimento - muro sud -muro nord SOMMANO mc		3,00 9,00 5,00 3,00 9,00 5,00	0,300 0,300 0,300 0,900 0,900 0,900	3,200 2,800 2,000 0,300 0,300 0,300	2,88 7,56 3,00 0,81 2,43 1,35		
			3,00 6,00 3,00 6,00	0,300 0,300 0,900 0,900	4,000 4,000 0,300 0,300	3,60 7,20 0,81 1,62		
						31,26	357,28	11'168,57
64 / 66 CAM26_E01 .010.010.A	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Scavo terreno dietro muri di contenimento -lato sud -lato nord SOMMANO mc	40,00 20,00			3,000 3,000	120,00 60,00		
						180,00	4,51	811,80
65 / 67 CAM26_E01 .015.010.B	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia Scavo a sezione obbligata per realizzazione fondazione nuovi muri di							
	A R I P O R T A R E							154'856,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							154'856,78
	contenimento - muro sud		3,00 9,00 5,00	1,000 1,000 1,000	0,500 0,500 0,500	1,50 4,50 2,50		
	- muro nord		3,00 6,00	1,000 1,000	0,500 0,500	1,50 3,00		
	SOMMANO mc					13,00	11,28	146,64
66 / 68 CAM26_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 65 [mc 31.26]					31,26		
	SOMMANO mc					31,26	44,75	1'398,89
67 / 69 CAM26_T01 .020.010.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... ico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 68 [mc 31.26]	2,00				62,52		
	SOMMANO mc/ 5km					62,52	6,58	411,38
68 / 70 CAM26_T01 .010.020.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s ... gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 64 [mq 800.00] Vedi voce n° 67 [mc 13.00]				0,200	160,00 13,00		
	SOMMANO mc					173,00	35,35	6'115,55
69 / 71 CAM26_T01 .010.020.B	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s ... eri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 70 [mc 173.00]					173,00		
	SOMMANO mc/ 5km					173,00	6,58	1'138,34
70 / 72 A25136a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... ativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) Vedi voce n° 68 [mc 31.26] Vedi voce n° 70 [mc 173.00]	1,80 1,80				56,27 311,40		
	SOMMANO t					367,67	18,00	6'618,06
71 / 73 CAM26_R03 .040.090.A	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm Muri di contenimento -lato sud -lato nord		5,30 5,80 4,00 5,60		3,500 3,800 3,200 2,800	18,55 22,04 12,80 15,68		
	Parziale mq					69,07		
	Stimato il 50% della superficie *(par.ug.=69,07*,50)	34,54				-34,54		
	A R I P O R T A R E					34,53		170'685,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,53		170'685,64
	Parziale mq					-34,54		
	Sommano positivi mq					69,07		
	Sommano negativi mq					-34,54		
	SOMMANO mq					34,53	142,86	4'932,96
72 / 74 CAM26_E03 .010.010.C (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Magrone di fondazione per travi muri di contenimento - muro sud		3,00 9,00 5,00	1,000 1,000 1,000	0,100 0,100 0,100	0,30 0,90 0,50		
	- muro nord		3,00 6,00	1,000 1,000	0,100 0,100	0,30 0,60		
	SOMMANO mc					2,60	156,78	407,63
73 / 75 CAM26_E03 .030.010.A	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Fondazioni muro sud	2,00 2,00 2,00	3,00 9,00 5,00		4,000 4,000 4,000	24,00 72,00 40,00		
	Fondazioni muro nord	2,00 2,00	3,00 6,00		0,400 0,400	2,40 4,80		
	SOMMANO mq					143,20	29,60	4'238,72
74 / 76 CAM26_E03 .010.020.A (CAM)	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Travi muro sud		3,00 9,00 5,00	1,000 1,000 1,000	0,400 0,400 0,400	1,20 3,60 2,00		
	Travi muro nord		3,00 6,00	1,000 1,000	0,400 0,400	1,20 2,40		
	SOMMANO mc					10,40	170,05	1'768,52
75 / 77 CAM26_E03 .030.010.B	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione. Muri - muro sud	2,00 2,00 2,00	3,00 9,00 5,00		3,200 2,800 2,000	19,20 50,40 20,00		
	-muro nord	2,00 2,00	3,00 6,00		4,000 4,000	24,00 48,00		
	SOMMANO mq					161,60	36,44	5'888,70
76 / 78 CAM26_E03 .010.030.A	Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per							
	A R I P O R T A R E							187'922,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							187'922,17
(CAM)	strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30 Muri - muro sud		3,00 9,00 5,00	0,300 0,300 0,300	3,200 2,800 2,000	2,88 7,56 3,00		
	-muro nord		3,00 6,00	0,300 0,300	4,000 4,000	3,60 7,20		
	SOMMANO mc					24,24	175,95	4'265,03
77 / 79 CAM26_E03 .040.010.A (CAM)	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. Armatura fondazioni e muri, stimati 150 kg/mc Vedi voce n° 76 [mc 10.40] Vedi voce n° 78 [mc 24.24]				150,000 150,000	1'560,00 3'636,00		
	SOMMANO kg					5'196,00	2,55	13'249,80
78 / 80 CAM26_E01 .040.010.A	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 66 [mc 180.00]					180,00		
	SOMMANO mc					180,00	3,62	651,60
79 / 81 CAM26_E16 .020.010.C (CAM)	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento Muro sud		3,00 9,00 5,00 5,30		3,200 2,800 2,000 3,500	9,60 25,20 10,00 18,55		
	Muro nord		3,00 6,00 5,80 4,00 5,60		4,000 4,000 3,800 3,200 2,800	12,00 24,00 22,04 12,80 15,68		
	SOMMANO mq					149,87	19,00	2'847,53
80 / 82 CAM26_E16 .020.010.F	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne Vedi voce n° 81 [mq 149.87]					149,87		
	SOMMANO mq					149,87	1,50	224,81
81 / 83 CAM26_E16 .020.080.A (CAM)	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Vedi voce n° 81 [mq 149.87]					149,87		
	SOMMANO mq					149,87	11,07	1'659,06
82 / 84 CAM26_E16 .010.030.A	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Vedi voce n° 81 [mq 149.87]					149,87		
	A R I P O R T A R E					149,87		210'820,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					149,87		210'820,00
	SOMMANO mq					149,87	5,29	792,81
83 / 85 CAM26_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 81 [mq 149.87]					149,87		
	SOMMANO mq					149,87	3,83	574,00
84 / 86 CAM26_E21 .020.050.A (CAM)	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura Vedi voce n° 81 [mq 149.87]					149,87		
	SOMMANO mq					149,87	14,77	2'213,58
APPARECCHIATURE SERBATOIO (SpCat 6)								
85 / 25 NP11	Fornitura e posa in opera di sistema completo per la disinfezione mediante clorazione dell'acqua destinata al consumo umano accumulata in vasca/serbatoio, con dosaggio proporzional ... a regola d'arte e perfettamente funzionante. Fornito e posto in opera a regola d'arte, corrispettivo a corpo € 9.355,00. 1 per ogni vasca					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	9'355,00	18'710,00
86 / 26 NP10	Fornitura e posa in opera di camera di manovra per serbatoio idrico esistente, avente n. 2 vasche di accumulo e n. 4 portate in uscita con valori differenziati e variabili nel temp ... zo, Dato in opera a perfetta regola d'arte , corrispettivo a corpo € 69.700,00 + IVA - Costo della manodopera € 9.850,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	69'700,00	69'700,00
RETE IDRICA - Tratto A-B (SpCat 7) LAVORI RETE IDRICA (Cat 2)								
87 / 102 NP7	Nodo di derivazione dalla condotta DN 350 dell'Acquedotto Alto Sele - presa in carico, saracinesca e raccordo alla PE100 PN 25 DN 160 - Fornitura e posa in opera di collare/pezzo ... rfetta regola d'arte come da analisi prezzo, corrispettivo a corpo € 17.600,00 + IVA - Costo della manodopera € 3.940,00 DERIVAZIONE DA ACQUEDOTTO ALTO SELE - PUNTO A					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	17'600,00	17'600,00
88 / 103 CAM26_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	2534,00		1,000	1,300	3'294,20		
	SOMMANO mc					3'294,20	5,27	17'360,43
89 / 104 CAM26_U04 .010.010.A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Sabbia per letto di posa	2534,00		1,000	0,200	506,80		
	A R I P O R T A R E					506,80		337'770,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					506,80		337'770,82
	SOMMANO mc					506,80	49,54	25'106,87
90 / 105 CAM26_C01 .070.060.L (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con v ... ura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 160 mm, spessore 21,9 mm		2534,00			2'534,00		
	SOMMANO m					2'534,00	46,04	116'665,36
91 / 106 CAM26_U04 .010.010.A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Sabbia di copertura tubo		2534,00	1,000	0,200	506,80		
	SOMMANO mc					506,80	49,54	25'106,87
92 / 107 CAM26_A01 .040.400.A	Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l'ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura		2534,00	1,000	0,700	1'773,80		
	SOMMANO mc					1'773,80	21,18	37'569,08
93 / 108 CAM26_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km 3294,20-2534 *(par.ug.=3294,20-2534)	760,20				760,20		
	SOMMANO mc					760,20	13,85	10'528,77
94 / 109 CAM26_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15		2300,00	1,000	0,100	230,00		
	SOMMANO mc					230,00	143,24	32'945,20
95 / 110 CAM26_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .		2300,00	1,000	5,000	11'500,00		
	SOMMANO mq/cm					11'500,00	2,60	29'900,00
96 / 111 CAM26_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.		2300,00	1,000	3,000	6'900,00		
	SOMMANO mq/cm					6'900,00	2,86	19'734,00
	CAMERETTA INTERRATA (Tratto A-B) (SpCat 8)							
97 / 112 CAM26_E01	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente							
	A R I P O R T A R E							635'326,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							635'326,97
.015.010.A	d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)		3,50	2,500	2,500	21,88		
	SOMMANO mc					21,88	5,27	115,31
98 / 113 CAM26_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15		3,50	2,500	0,100	0,88		
	SOMMANO mc					0,88	143,24	126,05
99 / 114 NP8	Fornitura e posa in opera di cameretta di manovra/ispezione interrata, del tipo prefabbricato monoblocco in calcestruzzo armato vibrato (C.A.V.), a sezione rettangolare, delle dime ... nnesti; ove necessario in ragione della presenza di falda, predisposizione del sistema di ancoraggio antigalleggiamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'915,00	8'915,00
100 / 115 NP9	Cameretta di riduzione della pressione - arrivo su condotta PE 100 DN 160 PN 25 / arrivo condotta in ghisa DN 200. Fornitura e posa in opera delle apparecchiature idrauliche e dei ... o ; Dato in opera a perfetta regola d'arte , corrispettivo a corpo € 11.900,00 + IVA - Costo della manodopera € 1.776,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	11'900,00	11'900,00
	CAMERETTA INTERRATA (Tratto B-C-D) (SpCat 9)							
101 / 116 CAM26_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)		3,50	2,500	2,500	21,88		
	SOMMANO mc					21,88	5,27	115,31
102 / 117 CAM26_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15		3,50	2,500	0,200	1,75		
	SOMMANO mc					1,75	143,24	250,67
103 / 118 NP8	Fornitura e posa in opera di cameretta di manovra/ispezione interrata, del tipo prefabbricato monoblocco in calcestruzzo armato vibrato (C.A.V.), a sezione rettangolare, delle dime ... nnesti; ove necessario in ragione della presenza di falda, predisposizione del sistema di ancoraggio antigalleggiamento.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'915,00	8'915,00
104 / 119 NP9	Cameretta di riduzione della pressione - arrivo su condotta PE 100 DN 160 PN 25 / arrivo condotta in ghisa DN 200. Fornitura e posa in opera delle apparecchiature idrauliche e dei ... o ; Dato in opera a perfetta regola d'arte , corrispettivo a corpo € 11.900,00 + IVA - Costo della manodopera €							
	A R I P O R T A R E							665'664,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							665'664,31
	1.776,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	11'900,00	11'900,00
	RETE IDRICA - Tratto C-C1 (SpCat 10)							
105 / 120 CAM26_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)		254,00	1,000	1,300	330,20		
	SOMMANO mc					330,20	5,27	1'740,15
106 / 121 CAM26_U04 .010.010.A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Sabbia per letto di posa		254,00	1,000	0,200	50,80		
	SOMMANO mc					50,80	49,54	2'516,63
107 / 122 CAM26_C01 .080.020.I (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecni ... ura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm		254,00			254,00		
	SOMMANO m					254,00	24,31	6'174,74
108 / 123 CAM26_U04 .010.010.A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Sabbia di copertura tubo		254,00	1,000	0,200	50,80		
	SOMMANO mc					50,80	49,54	2'516,63
109 / 124 CAM26_A01 .040.400.A	Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l'ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura		254,00	1,000	0,700	177,80		
	SOMMANO mc					177,80	21,18	3'765,80
110 / 125 CAM26_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km 330,20-177,80 *(par.ug.=330,20-177,80)	152,40				152,40		
	SOMMANO mc					152,40	13,85	2'110,74
111 / 126 CAM26_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfidri e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15		254,00	1,000	0,100	25,40		
	SOMMANO mc					25,40	143,24	3'638,30
	A R I P O R T A R E							700'027,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							700'027,30
112 / 127 CAM26_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .		254,00	1,000	5,000	1'270,00		
	SOMMANO mq/cm					1'270,00	2,60	3'302,00
113 / 128 CAM26_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.		254,00	3,500	3,000	2'667,00		
	SOMMANO mq/cm					2'667,00	2,86	7'627,62
RETE IDRICA - Tratto C2-CD (SpCat 11)								
114 / 129 CAM26_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)		30,00	1,000	1,300	39,00		
	SOMMANO mc					39,00	5,27	205,53
115 / 130 CAM26_U04 .010.010.A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Sabbia per letto di posa		30,00	1,000	0,200	6,00		
	SOMMANO mc					6,00	49,54	297,24
116 / 131 CAM26_C01 .080.020.I (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecni ... ura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	24,31	729,30
117 / 132 CAM26_U04 .010.010.A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Sabbia di copertura tubo		30,00	1,000	0,200	6,00		
	SOMMANO mc					6,00	49,54	297,24
118 / 133 CAM26_A01 .040.400.A	Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l'ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura		30,00	1,000	0,700	21,00		
	SOMMANO mc					21,00	21,18	444,78
119 / 134 CAM26_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q. per trasporti fino a 10 km 30-21 *(par.ug.=30-21)	9,00				9,00		
	A R I P O R T A R E					9,00		712'931,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		712'931,01
	SOMMANO mc					9,00	13,85	124,65
120 / 135 CAM26_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15		30,00	1,000	0,100	3,00		
	SOMMANO mc					3,00	143,24	429,72
121 / 136 CAM26_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .		30,00	1,000	5,000	150,00		
	SOMMANO mq/cm					150,00	2,60	390,00
122 / 137 CAM26_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.		30,00	3,500	3,000	315,00		
	SOMMANO mq/cm					315,00	2,86	900,90
RETE IDRICA - Tratto B-E-F-G (SpCat 12)								
123 / 138 CAM26_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)		1772,00	1,000	1,300	2'303,60		
	SOMMANO mc					2'303,60	5,27	12'139,97
124 / 139 CAM26_U04 .010.010.A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Sabbia per letto di posa		1772,00	1,000	0,200	354,40		
	SOMMANO mc					354,40	49,54	17'556,98
125 / 140 CAM26_C01 .080.020.H (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecni ... atura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm		1772,00			1'772,00		
	SOMMANO m					1'772,00	18,71	33'154,12
126 / 141 CAM26_U04 .010.010.A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Sabbia di copertura tubo		1772,00	1,000	0,200	354,40		
	SOMMANO mc					354,40	49,54	17'556,98
127 / 142	Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l'utilizzo di piccolo							
	A R I P O R T A R E							795'184,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							795'184,33
CAM26_A01 .040.400.A	mezzo meccanico e con l'ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura		1772,00	1,000	0,700	1'240,40		
	SOMMANO mc					1'240,40	21,18	26'271,67
128 / 143 CAM26_T01 .010.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q. per trasporti fino a 10 km 2303,60-1240,40 *(par.ug.=2303,60-1240,40)	1063,20				1'063,20		
	SOMMANO mc					1'063,20	13,85	14'725,32
129 / 144 CAM26_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15		1772,00	1,000	0,100	177,20		
	SOMMANO mc					177,20	143,24	25'382,13
130 / 145 CAM26_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .		1772,00	1,000	5,000	8'860,00		
	SOMMANO mq/cm					8'860,00	2,60	23'036,00
131 / 146 CAM26_U05 .020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.		1772,00	4,000	3,000	21'264,00		
	SOMMANO mq/cm					21'264,00	2,86	60'815,04
	CAMERETTA INTERRATA (Tratto B-E-F-G) (SpCat 13)							
132 / 147 CAM26_E01 .015.010.A	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)		3,50	2,500	2,500	21,88		
	SOMMANO mc					21,88	5,27	115,31
133 / 148 CAM26_E03 .010.010.A (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15		3,50	2,500	0,100	0,88		
	SOMMANO mc					0,88	143,24	126,05
134 / 149 NP8	Fornitura e posa in opera di cameretta di manovra/ispezione interrata, del tipo prefabbricato monoblocco in calcestruzzo armato vibrato (C.A.V.), a sezione rettangolare, delle dime ... nnesti; ove necessario in ragione della presenza di falda, predisposizione del sistema di ancoraggio antigalleggiamento.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		945'655,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		945'655,85
	SOMMANO a corpo					1,00	8'915,00	8'915,00
135 / 150 NP9	Cameretta di riduzione della pressione - arrivo su condotta PE 100 DN 160 PN 25 / arrivo condotta in ghisa DN 200. Fornitura e posa in opera delle apparecchiature idrauliche e dei ... o ; Dato in opera a perfetta regola d'arte , corrispettivo a corpo € 11.900,00 + IVA - Costo della manodopera € 1.776,00 Nodo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	11'900,00	11'900,00
	Oneri di sicurezza (SpCat 14) Oneri di sicurezza (Cat 3)							
136 / 87 CAM26_P01 .010.030.A	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... inali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m Recinzione provvisoria di cantiere stimata		15,00 20,00		2,000 2,000	30,00 40,00		
	SOMMANO mq					70,00	21,25	1'487,50
137 / 88 CAM26_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	122,92	122,92
138 / 89 CAM26_P01 .050.040.A	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere 11 mesi successivi al primo					11,00		
	SOMMANO cad/30gg					11,00	79,46	874,06
139 / 90 CAM26_P01 .050.090.A	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	529,59	529,59
140 / 91 CAM26_P01 .050.100.A	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm 11 mesi successivi al primo					11,00		
	SOMMANO cad/30gg					11,00	382,60	4'208,60
141 / 92 CAM26_P03 .010.035.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiè, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione Ponteggio interno		6,10		5,000	30,50		
	A R I P O R T A R E					30,50		973'693,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,50		973'693,52
			6,10		5,000	30,50		
			2,10		5,000	10,50		
			2,10		5,000	10,50		
			4,10		5,000	20,50		
	SOMMANO mq					102,50	27,36	2'804,40
142 / 93 CAM26_P03 .010.035.B	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese Vedi voce n° 92 [mq 102.50]					102,50		
	SOMMANO mq/30 gg					102,50	2,19	224,48
143 / 94 CAM26_P03 .010.080.A	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per il 1° mese o frazione Piano rialzato per lavorazioni su soffitto		4,50	6,500		29,25		
	SOMMANO mq					29,25	16,32	477,36
144 / 95 CAM26_P03 .010.080.B	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese Vedi voce n° 94 [mq 29.25]					29,25		
	SOMMANO mq/30 gg					29,25	1,05	30,71
145 / 96 CAM26_P03 .010.065.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1°mese o frazione Ponteggio esterno		6,00		6,000	36,00		
			4,00		2,000	8,00		
			2,00		2,000	4,00		
			4,00		2,000	8,00		
			2,00		2,000	4,00		
			8,00		2,000	16,00		
			2,00		2,000	4,00		
			4,00		2,000	8,00		
			2,00		2,000	4,00		
			4,00		2,000	8,00		
	SOMMANO mq					100,00	19,66	1'966,00
146 / 97 CAM26_P03 .010.065.B	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese Vedi voce n° 96 [mq 100.00]					100,00		
	SOMMANO mq/30 gg					100,00	1,72	172,00
147 / 98 CAM26_L01 .020.050.A	Montanti per rete di terra fino a 6 utenze Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con even ... pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	7,45	149,00
148 / 99 CAM26_L05 .020.010.A	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di							
	A R I P O R T A R E							979'517,47

[illegible]

[illegible]